

Копировать

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации г. Иваново
Док. № 1
Смирнов А.В.
20__ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Ликвидация стихийных свалок

Сметная стоимость строительных работ _____ 300,000 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 23,622 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 549,51 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-01-013-13 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 прим.	Разработка слежавшегося мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов I (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,17; ЭМ=5,17; ЗПМ=5,17; МАТ=5,17 НР, (1980 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП, (984 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,7657	3502,87 95,94	3403,68 489,86	3,25	2682	73	2606 375	3	12,3	9,42	
2	ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ прим.	Доработка слежавшегося мусора вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ОЗП=5,17; ЭМ=5,17; ЗПМ=5,17; МАТ=5,17 НР, (11402 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СП, (6057 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	2,55	1201,2 1201,20			3063	3063			154	392,7	