

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт системы электроснабжения пищеблока в МОУ СОШ №4
(г. Иваново, ул. Комсомольская, д.52)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
Ремонтно-строительные работы (ФЕРр) и строительные работы (ФЕР).				
1	ФЕРр67-4-1	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,16
2	ФЕРр67-4-5	Демонтаж светильников с люминесцентными лампами	100 шт.	0,18
Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).				
1	ФЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением до 10кВ	шт.	6
2	ФЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг	100 м	7,8
3	ФЕРм08-02-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,28
4	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	100 м	4,76
5	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,03
6	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25мм открыто по строительным основаниям	100 м	0,1
7	ФЕР08-03-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,	шт.	6
8	ФЕРм08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А 2П-12,62*1,2	шт.	18
9	ФЕРм08-03-526-01	Выключатели установочные автоматические (автоматы) одно-, двух-, трехполюсные, устанавливаемые на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	18
10	ФЕРм08-03-526-02	Выключатели установочные автоматические (автоматы) одно-, двух-, трехполюсные, устанавлив. на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	6
11	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм (ДЕМОНТАЖ)	шт.	1
12	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600*600*350 мм	шт.	2
13	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ²	100 жил	0,3
14	ФЕРм08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,05
15	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	5
16	ФЕРм08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02
17	ФЕРм08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04

18	ФЕРм08-03-593-06	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями эксплуатации	100 шт.	0,07
19	ФЕРм08-03-594-02	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,27
20	ФЕРм08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	3

Испытания и измерения.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
				общее
1	2	3	4	5
1	ФЕРп-2001 1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	4
2	ФЕРп-2001 1-11-011-1	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,2
3	ФЕРп-2001 1-11-013-1	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль	1 токопр.	4
4	ФЕРп-2001 1-11-023-1	Снятие характеристик выключателя автоматического	1 ед.	15

М.П.

Заказчик:

Н.А. Марков

М.П.

Исполнитель:

С. Г. Иванов