

Согласовано – ООО СА «Стройтехцентр»
Директор А.Ю. Малов

Утверждаю – МОУ ДОД ДМШ № 3
Директор О.А. Лысенкова

Ведомость объемов работ

Установка ограждения территории школы

N п/п	Наименование работ и затрат	Количество
		Единица Измерения
1	2	3
1	Разборка деревянных заборов	0,72 100м2
2	Изготовление панелей ограждения и ворот. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1,333 т
3	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м	0,45 100 м ограды
4	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	0,02 100 шт.
5	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	0,01 100 шт.
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,72 100м2
7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм т.п., количество окрасок 2	0,72 100м2
8	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	0.34 т
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,34 т

Страниц-

