

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
**на монтаж системы аварийного (эвакуационного) электроосвещения в МДОУ №25**  
**(г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д.9)**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.
<b>Ремонтно-строительные работы (ТЕРр) и строительные работы (ТЕР).</b>				
1	<b>ФЕР46-03-009-3</b>	Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 отв.	0,3
<b>Электромонтажные работы (ФЕРм-2001-08).</b>				
1	<b>ФЕРм08-02-148-01</b>	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля до 1 кг	100 м	2,9
2	<b>ФЕРм08-02-409-01</b>	Труба винипластовая по установленным конструкциям , по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	100 м	2,4
3	<b>ФЕРм08-03-526-01</b>	Выключатели установочные автоматические (автоматы) одно-,двух-, трехполюсные, устанавливаемые на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	5
4	<b>ФЕРм08-03-594-02</b>	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,45
<b>Испытания и измерения.</b>				
№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество
				общее
1	2	3	4	5
1	ФЕРп-2001 1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	1 линия	1
2	ФЕРп-2001 1-11-011-1	Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02
3	ФЕРп-2001 1-11-013-1	Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль	1 токопр.	1
4	ФЕРп-2001 1-11-023-1	Снятие характеристик выключателя автоматического	1 ед.	5

М.П.

Заказчик:

О.М. Шуманская

М.П.

Исполнитель:

С. Г. Иванов