

Хансен

Юлия Верно Жар Карасова Т.П.

22900

Утверждаю

заведующий МДОУ №29

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

ремонт кровли

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

77,499 тыс.руб.

Составлена 2000-1 кв 2011г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	1,23	153,59	41,43	-	189	138	51	-	14,38	18
		100 м2 покрытия		112,16	-				-			
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		111,04			137					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		66,74			82					
		Сметная стоимость					408					
2	12-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	2,05	956,97	119,24	462,96	1962	768	244	950	40,83	84
		100 м примыканий		374,77	11,99				25		0,89	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		417,70			856					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		213,69			438					
		Сметная стоимость					3256					