

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1**  
Ремонтно-строительные работы помещения клуба по адресу г.Иваново пр.Ленина д.102

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Проёмы</b>				
Окна				
1	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,05005	
2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
3	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решеток/	1 т конструкций	0,208	
4	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,625625	
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,05005	
6	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-5,005	
7	Блок оконный пластиковый двухкамерный ,Профили51 VEKA /4500/118*100*5,8=657,51 руб.	м2	5,005	
8	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,017	
9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%/откосы внутренние/	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,0516	
Входная дверь				
10	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,021	
11	Снятие наличников	100 м наличников	0,104	
12	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,021	
14	Блок дверной 1000*2100мм, Pandoor Concept ,с доводчиком и замками и скобяными изделиями цена:16500/118*100/5,8=2410,87 руб.	блок	1	
15	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
<b>Раздел 2. Тамбур</b>				

1	2	3	4	5
Верхний уровень пола				
16	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания	0,046	
17	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0,046	
18	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,0875	
19	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,0875	
20	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,0875	
21	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3/лестничный марш/	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,01432	
22	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов/лестничный марш/	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,01432	
23	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	100 м2 поверхности облицовки	0,0438	
24	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,000438	
25	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердolistvenных пород	100 м ограждения	0,02	
26	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2 покрытия	0,0581	
27	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,000581	
28	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов	0,06	
29	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,06	
30	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,01	
31	Демонтаж, Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	1	
32	Демонтаж: электросчетчиков	100 шт.	0,01	
33	Демонтаж, Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	3	
34	Демонтаж, Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,04	
35	Демонтаж, Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,04	
36	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,2	
37	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,2	
38	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0875	
39	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02	

1	2	3	4	5
40	Светильник Levanto 418 A40 цена: 380/118*100/5,8=55,52 руб.	шт	2	
41	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м2/арка	100 м2 проемов	0,0189	
42	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	-12,47	
43	Коробка дверная размером 74х45 мм	м	-5,953	
44	Коробка дверная арка 900*2100мм цена:2200/118*100/5,8=321,45 руб.	арка	1	
45	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/перемонтаж/гофра/	100 м	0,06	
46	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/перемонтаж	100 м	0,06	
47	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг/перемонтаж	1 шт.	1	
48	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные/перемонтаж	1 шт.	1	
49	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	3	
50	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,04	
51	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,04	
52	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм//гофра/	100 м	0,03	
53	Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб.	м	3,06	
54	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,03	
55	кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб.	м	3,06	
56	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
57	Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб.	м	2	
58	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,02	
59	кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб.	м	2,04	
60	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	

### Раздел 3. Помещение №1

#### Проёмы

61	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	
62	Снятие наличников	100 м наличников	0,096	
63	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	
64	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
65	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-1,6	
66	ДУ - дверной блок глухой, усиленный, дуб, 800*2000мм, цена:9300/118*100/5,8=1358,85руб.	блок	1	
67	замок цена:500/118*100/5,8=73,06 руб.	комплект	1	

1	2	3	4	5
68	ручка цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб.	комплект	1	
69	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,0768	
70	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) цена: 595,43/118*100/5,8=87,00 руб.	м3	7,91	
71	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,048	
72	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,05248	
73	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,05245	
74	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,048	
75	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,048	
76	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,048	
77	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02	
78	Светильник Levanto 418 А40 цена: 380/118*100/5,8=55,52 руб.	шт	2	
79	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/гофра/	100 м	0,04	
80	Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб.	м	4,08	
81	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,04	
82	кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб.	м	4,08	
83	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
84	Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб.	м	2	
85	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,02	
86	кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб.	м	2,04	
87	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
88	Смена: розеток	100 шт.	0,01	

#### Раздел 4. Помещение №2(раздевалка)

##### Проёмы

89	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	
90	Снятие наличников	100 м наличников	0,096	
91	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	
92	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	

1	2	3	4	5
93	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-1,6	
94	ДУ - дверной блок глухой, усиленный, дуб, 800*2000мм, цена: 9300/118*100/5,8=1358,85 руб.	блок	1	
95	замок цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб.	комплект	1	
96	ручка цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб.	комплект	1	
97	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,112	
98	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,11645	
99	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,11645	
100	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,02	
101	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,096	
102	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,096	
103	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,096	
104	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,03	
105	Светильник Levanto 418 A40 цена: 380/118*100/5,8=55,52 руб.	шт	3	
106	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/гофра/	100 м	0,06	
107	Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб.	м	6,12	
108	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,06	
109	кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб.	м	6,12	
110	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
111	Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб.	м	2	
112	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,02	
113	кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб.	м	2,04	
114	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
115	Смена: розеток	100 шт.	0,01	

#### Раздел 5. Комната №4 (раздевалка руководителя)

##### Проёмы



116	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	
117	Снятие наличников	100 м наличников	0,096	
118	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,01	
119	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
120	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-1,6	



1	2	3	4	5
121	ДУ - дверной блок глухой, усиленный, дуб, 800*2000мм, цена: 9300/118*100/5,8=1358,85 руб.	блок	1	
122	замок цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб.	комплект	1	
123	ручка цена: 500/118*100/5,8=73,06 руб.	комплект	1	
124	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0672	
125	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,07165	
126	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,07165	
127	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,01	
128	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,0624	
129	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,0624	
130	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0624	
131	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,02	
132	Светильник Levanto 418 A40 цена: 380/118*100/5,8=55,52 руб.	шт	2	
133	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм/гофра/	100 м	0,06	
134	Труба гофра Д16мм цена: 3,20/5,8=0,55 руб.	м	6,12	
135	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,06	
136	кабель ВВГнг 3*1,5 цена: 27/118*100/5,8=3,95 руб.	м	6,12	
137	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,02	
138	Короб ПВХ 16*16 цена: 8/118*100/5,8=1,17 руб.	м	2	
139	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0,02	
140	кабель ВВГнг 3*2,5 цена: 33/118*100/5,8=4,82 руб.	м	2,04	
141	Смена: выключателей	100 шт.	0,01	
142	Смена: розеток	100 шт.	0,01	

#### Раздел 6. Погрузка, перевозка

143	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	1,50386	
144	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,50386	



Составил: \_\_\_\_\_ Е.С.Надежина

«01» (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, расшифровка)

01.11.12