

Утверждаю - Директор МБОУ «Видная» № Емельянова М.Ю.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ремонт системы отопления,

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,23
2	2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,31
3	3	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0,02
4	4	Снятие клапанов фланцевых диаметром до 50 мм	100 шт. арматуры	0,01
5	5	Установка радиаторов чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,298
6	7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,31
7	12	Установка кранов воздушных	1 компл.	4
8	13	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2
9	15	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	2
10	17	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1
11	19	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2
12	21	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,06
13	22	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм кран шаровой 40 мм	100 шт.	0,02
14	23	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 сгонов	0,35
15	24	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм	100 сгонов	0,15
16	25	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм	100 сгонов	0,01
17	26	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,01

