



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт рекреации 2-ого этажа в гимназии №3 по адресу: ул.Любимова, д.20а,

Составлена 1 кв 2012г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов					на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Зал</b>										
1	15-01-047-15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	0,56	7314,66	650,15	5335,40	4096	744	364	2988	141,39	79
		100 м2 поверхности облицовки		1329,11	13,23				7		1,14	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1268,51			710					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		627,54			351					
		Сметная стоимость					5157					
2	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,61	3127,84	43,94	2426,54	1908	401	27	1480	71,61	44
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59				17		2,81	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		648,23			395					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		320,68			196					
		Сметная стоимость					2499					

3	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,61	88,90	1,77	0,18	54	53	1	--	9,04	6
		100 м2 покрытия		86,95	0,18				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		82,34			50					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		40,74			25					
		Сметная стоимость					129					
4	101-9732 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Грунтовка	0,00793	7340,18	--	7340,18	58	--	--	58	--	--
		т		--	--				--		--	--
5	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,61	1807,20	20,55	1255,61	1102	324	13	765	59,20	36
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35				--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		502,16			306					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		248,42			152					
		Сметная стоимость					1560					
6	57-2-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	0,56	92,90	4,06	--	52	50	2	--	11,39	6
		100 м2 покрытия		88,84	1,51				1		0,13	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		72,28			40					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		61,44			34					
		Сметная стоимость					126					
7	11-01-036-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,56	7449,14	105,74	6983,19	4172	202	59	3911	43,35	24
		100 м2 покрытия		360,21	5,91				3		0,51	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		405,29			227					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		233,40			131					
		Сметная стоимость					4530					
8	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,01	1626,35	66,36	1127,07	16	4	1	11	54,52	1
		100 м2 стяжки		432,92	22,10				--		1,91	--

		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		503,70			5					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		290,07			3					
		Сметная стоимость					24					
9	57-3-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов										
		0,25	29,41	--	--		7	7	--	--	3,77	1
		100 м плинтуса	29,41	--					--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		23,53			6					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		20,00			5					
		Сметная стоимость					18					
10	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих										
		0,29	1458,50	16,86	1357,27		423	24	5	394	9,19	3
		100 м плинтуса	84,37	--					--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		93,40			27					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		53,79			16					
		Сметная стоимость					466					
11	10-05-001-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом										
		0,022	8756,15	58,02	7408,92		193	28	1	164	142,14	3
		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1289,21	--					--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1369,14			30					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		690,37			15					
		Сметная стоимость					238					
12	100-001	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон										
		2,266	13,46	--	13,46		30	--	--	30	--	--
		м2	--	--					--		--	--
13	15-04-027-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску										
		0,044	564,29	4,40	402,54		25	7	--	18	16,55	1
		100 м2 окрашиваемой поверхности	157,35	0,18					--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		148,86			7					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		73,64			3					
		Сметная стоимость					35					



14	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,044	88,90	1,77	0,18	4	4	--	--	9,04	--
		100 м2 покрытия		86,95	0,18				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		82,34			4					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		40,74			2					
		Сметная стоимость					10					
15	101-9732 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Грунтовка	0,000572	7340,18	--	7340,18	4	--	--	4	--	--
		т		--	--				--		--	--
16	15-04-005-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,044	1386,18	13,55	1058,09	61	14	1	46	35,07	2
		100 м2 окрашиваемой поверхности		314,54	0,18				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		297,41			13					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		147,13			6					
		Сметная стоимость					80					
17	10-01-039-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,019	25941,22	509,94	24007,74	493	27	10	456	158,70	3
		100 м2 проемов		1423,54	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		1511,80			29					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		762,31			14					
		Сметная стоимость					536					
18	100-002	Петли	2	9,51	--	9,51	19	--	--	19	--	--
		шт		--	--				--		--	--
19	100-003	Ручка	1	48,38	--	48,38	48	--	--	48	--	--
		шт		--	--				--		--	--
20	100-004	Замок	1	39,54	--	39,54	40	--	--	40	--	--
		шт		--	--				--		--	--
21	15-04-025-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	0,051	1854,03	12,24	681,13	95	59	1	35	127,97	7
		100 м2 окрашиваемой поверхности		1160,66	0,18				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1097,00			56					

		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		542,69		28						
		Сметная стоимость				179						
22	09-03-046-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением										
			0,136	5645,83	860,55	275,87	768	613	117	38	448,25	61
			100 м2	4509,41	44,55				6		3,30	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90x0,9)		3688,71			502					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85x0,85)		3290,24			447					
		Сметная стоимость					1717					
23	100-005	Витраж остекленный из алюминиевого профиля	13,6	811,76	--	811,76	11040	--	--	11040	--	--
			м2	--	--				--		--	--
24	62-33-2 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,05	1092,70	0,87	515,51	55	29	--	26	65,94	3
		100 м2 окрашиваемой поверхности		576,32	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		461,06			23					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		288,16			14					
		Сметная стоимость					92					
25	62-10-5 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,024	1401,77	8,36	820,15	34	14	--	20	66,35	2
		100 м2 окрашиваемой поверхности		573,26	1,16				--		0,10	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		459,54			11					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		287,21			7					
		Сметная стоимость					52					
26	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	0,152	1767,24	241,95	--	269	232	37	--	188,54	29
			100 м2	1525,29	89,78				14		7,74	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		1598,92			243					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		960,97			146					
		Сметная стоимость					658					
27	10-01-034-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 κ=1,2 κ=1,15 κ=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,152	10968,76	620,69	8549,02	1667	273	94	1300	205,84	31
		100 м2 проемов		1799,05	11,49				2		0,99	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1922,79			292					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		969,54			147					
		Сметная стоимость					2106					
28	203-9095-3	Блоки оконные ПВХ	15,2	700,65	--	700,65	10650	--	--	10650	--	--



			м2	--	--				--		--	--
29	10-01-035-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м										
			0,086	6571,08	42,51	6276,90	565	22	4	539	29,50	3
			100 п. м	251,67	1,22				--		0,11	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		268,56			23					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		135,42			12					
		Сметная стоимость					600					
30	100-006	Доски подоконные ПВХ	8,6	76,74	--	76,74	660	--	--	660	--	--
			м	--	--				--		--	--
31	58-20-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м										
			0,0117	2516,07	5,99	2156,85	29	4	--	25	41,41	--
			100 м	353,23	0,93				--		0,08	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		293,95			3					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		230,20			3					
		Сметная стоимость					35					
32	15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею										
			0,12	12085,59	69,50	9907,19	1450	253	8	1189	229,73	28
		100 м2 облицовки		2108,90	1,40				--		0,12	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1994,23			239					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		986,56			118					
		Сметная стоимость					1807					
33	61-20-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов										
			0,01	5286,31	2,31	2279,61	53	30	--	23	323,40	3
		100 м2 отремонтированной поверхности		3004,39	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		2373,47			24					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1502,19			15					
		Сметная стоимость					92					
34	67-4-3 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Демонтаж светильников с лампами накаливания										
			0,04	50,24	0,94	--	2	2	--	--	6,32	--
			100 шт.	49,30	0,35				--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 85%		42,20			2					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		32,27			1					
		Сметная стоимость					5					

35	08-03-594-17 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=0,8 κ=1,2	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,08	3692,94	2064,00	67,14	295	125	165	5	196,80	16
			100 шт.	1561,80	654,83				52		70,26	6
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		2105,80			168					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		1440,81			115					
		Сметная стоимость					578					
36	100-007	Светильник	8	108,43	--	108,43	867	--	--	867	--	--
			шт	--	--				--		--	--
37	08-03-591-03 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=0,8 κ=1,2	Выключатель полугерметический и герметический	0,02	1282,69	59,31	499,62	26	14	1	11	91,20	2
			100 шт.	723,76	1,30				--		0,12	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		688,81			14					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		471,29			9					
		Сметная стоимость					49					
38	100-008	Выключатель	2	8,84	--	8,84	18	--	--	18	--	--
			шт	--	--				--		--	--
39	08-03-591-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 κ=0,8 κ=1,2	Розетка штепсельная неутюпленного типа при открытой проводке	0,03	702,52	21,27	269,85	21	12	1	8	51,84	2
			100 шт.	411,40	0,52				--		0,05	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		391,32			12					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		267,75			8					
		Сметная стоимость					41					
40	100-009	Розетка	3	5,51	--	5,51	17	--	--	17	--	--
			шт	--	--				--		--	--
41	46-03-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	0,02	562,04	418,46	--	11	3	8	--	15,64	--
			100 м борозд	143,58	40,84				1		4,06	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		182,58			4					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		109,73			2					
		Сметная стоимость					17					
42	08-02-409-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 κ=0,8 κ=1,2	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,4	1436,44	56,21	1165,46	575	86	22	467	28,56	11
			100 м	214,77	1,43				1		0,13	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		205,39			82					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		140,53			56					

		Сметная стоимость					713						
43	100-010	Труба гофр. ПВХ 16мм	40	1,08	--	1,08	43	--	--	43	--	--	--
			м	--	--				--		--	--	--
44	08-02-412-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 κ=0,8 κ=1,2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,35	230,26	4,65	164,78	81	21	2	58	8,09	3	
			100 м	60,83	0,26				--		0,02	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		58,03			20						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		39,71			14						
		Сметная стоимость					115						
45	100-011	Провод ПУГНП 3х1,5	35	3,00	--	3,00	105	--	--	105	--	--	--
			м	--	--				--		--	--	--
46	08-02-399-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 κ=0,8 κ=1,2	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	0,25	94,20	6,97	44,82	24	11	2	11	5,64	1	
			100 м	42,41	0,39				--		0,04	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		40,67			10						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		27,82			7						
		Сметная стоимость					41						
47	100-012	Провод ПУГНП 3х2,5	25	3,50	--	3,50	88	--	--	88	--	--	--
			м	--	--				--		--	--	--
48	08-02-390-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 κ=0,8 κ=1,2	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,25	219,89	29,95	41,22	55	37	7	11	19,55	5	
			100 м	148,72	0,12				--		0,01	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		141,40			35						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		96,74			24						
		Сметная стоимость					114						
49	100-013	Короба пластмассовые	25	2,25	--	2,25	56	--	--	56	--	--	--
			м	--	--				--		--	--	--
Коридор													
50	57-2-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,072	92,90	4,06	--	7	6	--	--	11,39	1	
		100 м2 покрытия		88,84	1,51				--		0,13	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		72,28			5						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		61,44			4						
		Сметная стоимость					16						



51	11-01-036-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,072	7449,14	105,74	6983,19	536	26	8	502	43,35	3
		100 м2 покрытия		360,21	5,91				--		0,51	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		405,29			29					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		233,40			17					
		Сметная стоимость					582					
52	57-3-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,11	29,41	--	--	3	3	--	--	3,77	--
		100 м плинтуса		29,41	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		23,53			3					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		20,00			2					
		Сметная стоимость					8					
53	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,11	1458,50	16,86	1357,27	160	9	2	149	9,19	1
		100 м плинтуса		84,37	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		93,40			10					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		53,79			6					
		Сметная стоимость					176					
54	62-17-3 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	0,072	1808,50	8,36	1486,94	130	23	1	106	36,25	3
		100 м2 окрашиваемой поверхности		313,20	1,16				--		0,10	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		251,49			18					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		157,18			11					
		Сметная стоимость					159					
55	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,286	3127,84	43,94	2426,54	895	188	13	694	71,61	20
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59				8		2,81	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		648,23			185					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		320,68			92					
		Сметная стоимость					1172					

56	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен										
			0,286	1807,20	20,55	1255,61	517	152	6	359	59,20	17
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35				--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		502,16			144					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		248,42			71					
		Сметная стоимость					732					
57	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен										
			0,286	88,90	1,77	0,18	25	25	1	--	9,04	3
		100 м2 покрытия		86,95	0,18				--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		82,34			24					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		40,74			12					
		Сметная стоимость					61					
58	101-9732 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Грунтовка										
			0,003718	7340,18	--	7340,18	27	--	--	27	--	--
		т		--	--				--		--	--
59	56-9-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах										
			0,01	1807,42	369,43	--	18	14	4	--	179,30	2
		100 коробок		1437,99	39,94				--		3,97	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 82%		1211,90			12					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 62%		916,32			9					
		Сметная стоимость					39					
60	56-10-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Снятие дверных полотен										
			0,038	288,06	--	--	11	11	--	--	36,28	1
		100 м2 дверных полотен		288,06	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 82%		236,21			9					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 62%		178,60			7					
		Сметная стоимость					27					
61	10-01-039-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2										
			0,038	25941,22	509,94	24007,74	986	54	19	913	158,70	6
		100 м2 проемов		1423,54	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1511,80			57					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		762,31			29					



		Сметная стоимость					1072						
62	100-002	Петли	4	9,51	--	9,51	38	--	--	38	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
63	100-003	Ручка	1	48,38	--	48,38	48	--	--	48	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
64	100-004	Замок	1	39,54	--	39,54	40	--	--	40	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
65	15-04-025-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	0,12	1854,03	12,24	681,13	222	139	1	82	127,97	15	
		100 м2 окрашиваемой поверхности		1160,66	0,18				--		0,02	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		1097,00			132						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		542,69			65						
		Сметная стоимость					419						
66	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	0,022	1767,24	241,95	--	39	34	5	--	188,54	4	
		100 м2		1525,29	89,78				2		7,74	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		1598,92			35						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		960,97			21						
		Сметная стоимость					95						
67	10-01-034-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,022	10968,76	620,69	8549,02	241	40	14	187	205,84	5	
		100 м2 проемов		1799,05	11,49				--		0,99	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		1922,79			42						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		969,54			21						
		Сметная стоимость					304						
68	203-9095-3	Блоки оконные ПВХ	2,2	700,65	--	700,65	1541	--	--	1541	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
69	10-01-035-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,012	6571,08	42,51	6276,90	79	3	1	75	29,50	--	
		100 п. м		251,67	1,22				--		0,11	--	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)		268,56			3						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)		135,42			2						
		Сметная стоимость					84						
70	100-006	Доски подоконные ПВХ	1,2	76,74	--	76,74	92	--	--	92	--	--	--



			м	--	--			--	--	--		
71	58-20-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	0,0017	2516,07	5,99	2156,85	4	1	--	3	41,41	--
			100 м	353,23	0,93				--		0,08	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		293,95			0					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		230,20			0					
		Сметная стоимость					4					
72	15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,025	12085,59	69,50	9907,19	302	53	2	247	229,73	6
		100 м2 облицовки		2108,90	1,40				--		0,12	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1994,23			50					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		986,56			25					
		Сметная стоимость					377					
Итого прямые затраты по смете:			руб.				48386	4511	1028	42847		502
			руб.						117			11
Стоимость монтажных работ -			руб.				1078					
Материалы -			руб.				569					
Всего оплата труда -			руб.					362				
Накладные расходы -			руб.				344					
Сметная прибыль -			руб.				235					
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.				1657					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									46
Сметная заработная плата -			руб.					362				
Стоимость общестроительных работ -			руб.				46541					
Материалы -			руб.				16710					
Всего оплата труда -			руб.					3647				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				25530					
Накладные расходы -			руб.				3528					
Сметная прибыль -			руб.				1840					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				51908					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									406
Сметная заработная плата -			руб.					3647				
Стоимость металломонтажных работ -			руб.				768					
Материалы -			руб.				38					
Всего оплата труда -			руб.					619				
Накладные расходы -			руб.				502					
Сметная прибыль -			руб.				447					
Всего, стоимость металломонтажных работ -			руб.				1717					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									61

Сметная заработная плата -	руб.					619				
Итого по смете:	руб.				55282					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									513
Сметная заработная плата -	руб.					4628				
Пересчет итогов в цены на 1-2012 г.										
Оплата труда осн. рабочих	4511	x 5,08			22916					
Затраты на экспл. машин	1028	x 5,08			5222					
(в т.ч. опл. труда механизаторов)	117	x 5,08					594			
Стоимость материальных ресурсов	42847	x 5,08			217663					
Итого прямых затрат					245801					
Накладные расходы в текущих ценах	4373	x 5,08	x 1,0		22215					
Сметная прибыль в текущих ценах	2523	x 5,08	x 1,0		12817					
ИТОГО в ценах на 1-2012 г.					280833					
Налог на добавленную стоимость (НДС)	18 %				50550					
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					331383					