



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт рекреации 2-ого этажа в гимназии №3 по адресу: ул.Любимова, д.20а

Основание:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,56
2	2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,61
3	3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,61
4	5	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,61
5	6	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,56
6	7	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,56
7	8	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,01
8	9	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,25
9	10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,29
10	11	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,022
11	13	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
12	14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,044
13	16	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044
14	17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,019
15	21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,051
16	22	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,136
17	24	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
18	25	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024
19	26	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,152
20	27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,152
21	29	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,086
22	31	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0117
23	32	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,12
24	33	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01
25	34	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
26	35	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,08
27	37	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0,02
28	39	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03
29	41	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0,02
30	42	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,4
31	44	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,35
32	46	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,25
33	48	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,25

34	50	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,072
35	51	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,072
36	52	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,11
37	53	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,11
38	54	Окрашивание водоземлемыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлемой краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,072
39	55	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,286
40	56	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,286
41	57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,286
42	59	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
43	60	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,038
44	61	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,038
45	65	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
46	66	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,022
47	67	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,022
48	69	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,012
49	71	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,0017
50	72	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,025



15.05.12.