




Утверждаю- директор МБОУ СОШ №55


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт системы канализации,

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,01
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100м3	0,07
3	3	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,05
4	4	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,5
5	5	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,05
6	6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100м3	0,07
7	7	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,1
8	8	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,02
9	9	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2 покрытия	0,09
10	10	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 11-01-015-03	100 м2 покрытия	0,09
11	11	Простая окраска масляными составами полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
12	12	Демонтаж чугунных люков	люк	1
13	13	Разборка бетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков	1 м2 разобранной поверхности	0,5
14	14	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, колодцев вручную: без очистки кирпича	м3	0,5
15	15	Водоотлив из колодца ручными насосами	100 м3 воды	0,03
16	16	Очистка камер от: мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3	1,5
17	17	Кладка горловины кирпичной	м3	0,5
18	18	Установка люка	1 шт.	1
19	20	Устройство отмостки бетонной толщиной 30мм	100 м2	0,005
20	21	Устройство покрытий бетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 30мм	100м2	0,005
21	22	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,2
22	23	Установка радиаторов алюминиевых	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,296



14.06.12

1 ПО:
17:5