

Утвержда:

Заказчик:

МКУ "Управление делами администрации города Иванова"

Согласовано:

Подрядчик:

ООО НПЭП "Альтернатива Климат-Т"

/ Переверзев В.А.

/ Окунева Е.Ю.

" " 2012 г.
М.П." " 2012 г.
М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Установка системы кондиционирования в административном здании по адресу: пл. Революции, д. 7


№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса,	Единица измерения	Всего	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка наружных блоков	1 блок	10	
2	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час	1 блок	10	
3	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	шт.	7	
4	Трубная проводка из пластмассовых труб по металлоконструкциям в защитных трубах, по лоткам и в коробах, диаметр труб условный 10 мм	1000 М	0,05	
5	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм	100 м	0,85	
6	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм	100 м	0,15	
7	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопроводов	10	
8	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,5	
9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,5	

Примечание:

- 1 Работы производятся в существующем здании, освобожденном от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

Составила

Немова Т.С.



30.05.12