



Ведомость объемов работ  
Изготовление и монтаж переливного  
бака объемом 9м3 для бассейна  
ДЮСШ №10

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Изготовление опорной рамы под бак из швеллера №8 1/0,25	1 т конструкций 0,25
2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 3/0,08	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,08
3	Изготовление переливного бака из стали листовой 4/0,53	1 т конструкций 0,53
4	Монтаж переливного бака 5/1	1 шт. 1
5	Обработка швов травильной пастой 6/0,77	1 м шва 0,77
6	Очистка поверхности сварных швов 8/77	1 м шва 77