

Утверждаю-

директор МБОУ СОШ №61

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на

ремонт мягкой кровли,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

300,000 тыс.руб.

Составлена 2000-4кв 2012г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	6,336	153,59	41,43	--	973	711	263	--	14,38	91
			100м2	112,16	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		111,04			704					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		66,74			423					
		Сметная стоимость					2100					
2	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	4,284	368,14	180,00	--	1577	806	771	--	21,78	93
			100 м2	188,14	17,49	--			75		1,55	7
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		222,08			951					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		113,61			487					
		Сметная стоимость					3015					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=0,8 к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01- 017-01 15мм	4,284	135,60	31,92	--	581	444	137	--	12,00	51
		100 м2 стяжки	103,68	4,08	--				17		0,36	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		116,38			499					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		59,54			255					
		Сметная стоимость					1335					
4	12-01-017-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных: толщиной 15 мм	4,284	1383,68	281,25	831,97	5928	1159	1205	3564	31,30	134
		100 м2	270,46	27,33	--				117		2,42	10
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		321,60			1378					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		164,52			705					
		Сметная стоимость					8011					
5	12-01-017-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=15 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12- 01-017-01 15мм	4,284	994,22	49,88	795,30	4259	638	214	3407	17,25	74
		100 м2 стяжки	149,04	6,38	--				27		0,56	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		167,85			719					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		85,87			368					
		Сметная стоимость					5346					
6	12-01-016-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением и примыканий	6,336	238,64	4,36	189,45	1512	284	28	1200	5,13	32
		100м2	44,83	--	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		48,41			307					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		24,77			157					
		Сметная стоимость					1976					
7	12-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов: в два слоя	6,12	390,69	53,13	182,33	2391	950	325	1116	16,51	101
		100 м2 кровли	155,23	3,38	--				21		0,25	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		171,29			1048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		87,63			536					
		Сметная стоимость					3975					
8	101-2213 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Линокрот ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	697,68 м2	14,98 --	-- --	14,98 --	10453	--	-- --	10453	-- --	-- --
9	101-2214 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	709,92 м2	14,09 --	-- --	14,09 --	10006	--	-- --	10006	-- --	-- --
10	12-01-004-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,36 100 м примыканий	956,97 374,77	119,24 11,99	462,96 --	345	135	43 4	167	40,82 0,89	15 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		417,70			150					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		213,69			77					
		Сметная стоимость					572					
11	101-2213 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Линокрот ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	90,72 м2	14,98 --	-- --	14,98 --	1359	--	-- --	1359	-- --	-- --
12	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	4,634 1 т груза	42,98 --	-- --	-- --	199	--	-- --	--	-- --	-- --
13	03-21-01-025 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 25 км I класс груза	4,634 1 т груза	17,32 --	-- --	-- --	80	--	-- --	--	-- --	-- --
Итого прямые затраты по смете:			руб.				39663	5127	2985	31272		592
			руб.						262			23
Стоимость общестроительных работ -			руб.				39663					
Материалы -			руб.				9454					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				1058					
Всего оплата труда -			руб.					5389				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				21818					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Транспортные расходы -		руб.				279					
	Накладные расходы -		руб.				5756					
	Сметная прибыль -		руб.				3007					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				48426					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									615
	Сметная заработная плата -		руб.					5389				
	Итого по смете:		руб.				48426					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									615
	Сметная заработная плата -		руб.					5389				
	Пересчет итогов в цены на 4-2012 г.											
	Оплата труда осн. рабочих		5127	x 5,25			26917					
	Затраты на экспл. машин		2984	x 5,25			15666					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		262	x 5,25					1376			
	Стоимость материальных ресурсов		31552	x 5,25			165648					
	Итого прямых затрат						208231					
	Накладные расходы в текущих ценах		5756	x 5,25	x 1,0		30219					
	Сметная прибыль в текущих ценах		3007	x 5,25	x 1,0		15787					
	ИТОГО в ценах на 4-2012 г.						254237					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				45763					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						300000					