

Утверждаю- директор МБОУ СОШ №61

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на

ремонт мягкой кровли,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	100м2	6,336
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	4,284
3	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 15мм	100 м2 стяжки	4,284
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	4,284
5	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 15мм	100 м2 стяжки	4,284
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением и примыканий	100м2	6,336
7	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	6,12
8	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,36
9	Погрузка и отвозка мусора	т	4,634



30.01.13