

Согласован:

Утверждаю - Директор МБОУ СОШ №55

Форма № 4

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на смена оконных блоков в столовой МБОУ СОШ №55  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 4 кв 2012г

Составлена 4 кв 2012г												
N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуж.	
				Всего	экспл машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов					на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	0,1706 100 м2	1767,24 1525,29	241,95 89,78	--	301	260	41 15	--	188,54 7,74	32 1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)		1598,92			273					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)		960,97			164					
		Сметная стоимость					738					
2	10-01-034-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	0,1706 100 м2 проемов	12287,62 1945,83	639,77 11,49	9702,02 --	2096	332	109 2	1655	222,64 0,99	38 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		2078,67			355					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		1048,14			179					
		Сметная стоимость					2630					
3	203-9095-1	Елоки оконные ПВХ двухкамерные	17,06 м2	567,72 --	--	567,72 --	9685	--	--	9685	--	--
4	10-01-035-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 81 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	0,028 100 п. м	6571,08 251,67	42,51 1,22	6276,90 --	184	7	1 --	176	29,50 0,11	1 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		268,56			8					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		135,42			4					
		Сметная стоимость					196					
5	100-003	Доски подоконные ПВХ	2,8 м	53,91 --	--	53,91 --	151	--	--	151	--	--
6	58-20-1 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Смена обделок из пистовой стапи (лоясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	0,076 100 м	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85 --	191	27	--	164	41,41 0,08	3 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		293,95			22					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		230,20			17					
		Сметная стоимость					230					
7	15-01-050-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,1445 100 м2 облицовки	12085,59 2108,90	69,50 1,40	9907,19 --	1746	305	10 --	1431	229,73 0,12	33 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		1994,23			288					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		986,56			143					
		Сметная стоимость					2177					
8	10-01-036-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 188 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка уголков ПВХ на клею	0,346 100 п. м	413,87 78,87	--	335,00 --	143	27	--	116	9,25 --	3 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)		83,76			29					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)		42,23			15					
		Сметная стоимость					167					
9	15-02-031-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Штукатурка поверхности оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,024 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4959,20 2616,09	96,60 35,85	2246,51 --	119	63	2 1	54	281,60 3,09	7 --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		2506,09			60					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		1239,78			30					
		Сметная стоимость					209					
10	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрывание поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	0,024 100 м2	88,90 86,95	1,77 0,18	0,18 --	2	2	--	--	9,04 0,02	-- --
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		82,34			2					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		40,74			1					
		Сметная стоимость					5					
11	101-9732	Грунтовка	0,312	7,10	--	7,10	2	--	--	2	--	--

			кг	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	15-01-019-05 ФЕР-2001 лр. МРР № 253	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смеси по кирпичу и бетону	0,024	11261,07	47,63	9190,68	270	49	1	220	220,34	5
		100 м2 поверхности облицовки	2022,76	25,52	--	--	--	--	1	--	2,48	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)	1935,62	--	--	--	46	--	--	--	--	--
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)	957,57	--	--	--	23	--	--	--	--	--
		Сметная стоимость	--	--	--	--	339	--	--	--	--	--
13	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	1,33	42,98	--	--	57	--	--	--	--	--
		1 т груза	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	03-21-01-015 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера на расстоянии: до 15 км I класс груза	1,33	13,38	--	--	18	--	--	--	--	--
		1 т груза	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб				14967	1072	166	13654		123
			руб.						19			2
Стоимость общестроительных работ -			руб				14967					
Материалы -			руб				3817					
в т.ч. транспортные расходы -			руб				14					
Всего оплата труда -			руб					1091				
Стоимость материалов и конструкций -			руб				9838					
Транспортные расходы -			руб				75					
Накладные расходы -			руб				1083					
Сметная прибыль -			руб				575					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб				16625					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									124
Сметная заработная плата -			руб					1091				
Итого по смете			руб				16625					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									124
Сметная заработная плата -			руб					1091				
Пересчет итогов в цены на г.												
Оплата труда осн. рабочих			1072	х 5,28			5660					
Затраты на экспл. машин			165	х 5,28			871					
(в т.ч. опл. труда механизаторов)			19	х 5,28					100			
Стоимость материальных ресурсов			13730	х 5,28			72494					
Итого прямых затрат							79025					
Накладные расходы в текущих ценах			1083	х 5,28	х 1,0		5718					
Сметная прибыль в текущих ценах			575	х 5,28	х 1,0		3036					
ИТОГО в ценах на г.							87779					
Налог на добавленную стоимость (НДС)			18 %				15800					
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							103579					

ПРОЦ. КАЧЕСТВА И ГИД.		
ПРОВЕРЕНО		
Подпись	Подпись	Дата
Начальник отдела	<i>Савин</i>	27.03.13
Начальник отдела технического контроля	<i>Савин</i>	27.03.13
Начальник отдела		
Технический надзор		

*204*