Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ
"Детский сад № 63"

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Замена ветхих окон на новые в здании МБДОУ "Детский сад №63"
по адресу: г.Иваново, ул.Юношеская,д.6

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,394	
2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,0089	
	окно 3248,18/1,18/5,5	шт	1	
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,309	
	окно 9172,92/1,18/5,5	шт	1	
	окно 7599,87/1,18/5,5	шт	1	
	окно 7987,18/1,18/5,5	шт	1	
	окно 7597,21/1,18/5,5	шт	1	
	окно 7529,01/1,18/5,5	шт	1	
	окно 7952,43/1,18/5,5	шт	1	
	окно 7368,85/1,18/5,5	шт	1	
	окно 9540,53/1,18/5,5	шт	1	
	окно 7594,64/1,18/5,5	шт	1	
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0761	
	окно 6445,51/1,18/5,5	шт	1	
	окно 6031, 4/1,18/5,5	шт	1	
	окно 6413,49/1,18/5,5	шт	1	
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,2635	
	подоконник белый 550 мм (1,7м) 834,01/1,18/5,5	шт	3	
	подоконник белый 550 мм (2,1м) 1014,89/1,18/5,5	шт	5	
	подоконник белый 300 мм (5м) 1300,35/1,18/5,5	шт	2	
	подоконник белый 550 мм (0,75м) 404,41/1,18/5,5	шт	1	
6	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,2412	
	Отлив бел 200 мм (1,45м) 187,76/1,18/5,5	шт	1	
	Отлив бел 200 мм (1,87м) 242,14/1,18/5,5	шт	1	
	Отлив бел 220 мм (1,45м) 205,09/1,18/5,5	шт	1	
	Отлив бел 200 мм (1,84м) 238,26/1,18/5,5	шт	2	
	Отлив бел 200 мм (1,88м) 243,44/1,18/5,5	шт	1	
	Отлив бел 200 мм (1,86м) 240,85/1,18/5,5	шт	1	
	Отлив бел 200 мм (5м) 647,45/1,18/5,5	шт	1	
	Отлив бел 200 мм (1,47м) 190,35/1,18/5,5	шт	1	
	Отлив бел 200 мм (0,52м) 67,33/1,18/5,5	шт	1	
	[illegible] 634,5/1,18/5,5	100 м2	0,365	