

СОГЛАСОВАНО
Директор ОАО "МУП ЖКХ №4"
О.Л.Курникова



УТВЕРЖДАЮ
Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново
С.В.Смагин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

по восстановлению системы отопления в подъезде №5 по адресу: г.Иваново, ул.3-я Чайковского, д.9

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 50,000 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 195,08 чел-ч
-
Сметная заработная плата - 1,775 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количе ство	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материа лы	Всего	Основно й зарплаты	Экспл. машин	Материа лы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,16	322,43	0	0	51,5888	51,5888	0	0	37,8	6,048
	(0)		100 м трубопровода	322,43	0				0		0	0
2	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,16	4717,2266	2043,285	69,6332	754,75626	416,68934	326,9256	11,14131	262,5312	42,00499

	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2	100 м трубопр овода	2604,3084	271,755				43,4808		20,13	3,2208
3	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Цед=-48,32	1,4384 10 м			-48,32	-69,50349			-69,50349		
4		Трубы ПП Д.20 мм	1,4384 10м			90,6	130,31904			130,31904		
5	Прайс лист	Отвод 20*90	16 шт			0,52	8,32			8,32		
6	Прайс лист	Тройник 20*15НР	2 шт			4,29	8,58			8,58		
7	Прайс лист	Крепление д.20	12 шт			0,36	4,32			4,32		
8	Прайс лист	Американка 20*15НР	10 шт			23,22	232,2			232,2		
9	Прайс лист	Сгон в сборе 20 мм	6 шт			0,46	2,76			2,76		
10	ФЕР18-03-001-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.3. 1	Установка радиаторов чугунных(2 шт*4 секц) ЗП=679,03*1,15*1,2; ЭММ=387,89*1,25*1,2; ЗПм=31,82*1,25*1,2; ТЗТ=75,7*1,15*1,2; ТЗТм=2,72*1,25*1,2	0,0148	34635,566 4	581,835	33116,67	512,60638	13,86851	8,61116	490,12672	104,466	1,5461
			100 кВт радиато ров и конвект оров	937,0614	47,73				0,7064		4,08	0,06038
11	Прайс лист	Пробка радиаторная глухая лев/прав	2 шт			4,36	8,72			8,72		
12	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,08	57,11	10,28	0	4,5688	3,7464	0,8224	0	5,49	0,4392

	(0)		100 отверст ий	46,83	0				0		0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,00048 т			0				0		
13	ФЕРр69-2-02	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	0,08	54,92	9,88	0	4,3936	3,6032	0,7904	0	5,28	0,4224
	(0)		100 отверст ий	45,04	0				0		0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,00048 т			0				0		
14	ФЕРр69-2-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	0,08	65,63	11,81	0	5,2504	4,3056	0,9448	0	6,31	0,5048
	(0)		100 отверст ий	53,82	0				0		0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,00024 т			0				0		
15	ФЕР18-07-001-0 5	Установка кранов воздушных	2	27,6274	0	25,93	55,2548	3,3948	0	51,86	0,1656	0,3312
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=1,23*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,12*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 компл.	1,6974	0				0		0	0
16	ФЕР16-07-003-0 2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	2	98,9312	7,41	30,47	197,8624	122,1024	14,82	60,94	6,1548	12,3096
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=44,24*1,15*1,2; ЭММ=4,94*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=4,46*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 врезка	61,0512	0				0		0	0

17	ФЕРр62-33-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,012	1092,7	0,87	515,51	13,1124	6,91584	0,01044	6,18612	65,94	0,79128
			100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0
18	ФЕРр61-2-11 (0)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,26	2425,05	20,94	1140,23	630,513	328,6088	5,4444	296,4598	142,65	37,089
			100 м2 отремонтированной поверхности	1263,88	7,77				2,0202		0,67	0,1742
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,8788 т			0				0		
19	ФЕР15-04-006-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	0,26	88,9038	1,77	0,18	23,11499	22,60799	0,4602	0,0468	9,039	2,35014
			100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,0468		0,015	0,0039
19.1	Прайс лист	Грунтовка	0,00338 т			9056				30,60928		
20	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,26	1640,8008	14,85	987,48	426,60821	166,00241	3,861	256,7448	70,3938	18,30239

	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	ЗП=462,66*1,15*1,2; ЭММ=9,9*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=51,01*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	638,4708	0,18				0,0468		0,015	0,0039
21	ФЕРп62-7-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,72	1480,71	8,36	818,39	1066,1112	470,8512	6,0192	589,2408	75,69	54,4968
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	653,96	1,16				0,8352		0,1	0,072
22	ФЕР46-03-017-0 3	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	0,09	2336,31	37,87	1687	210,2679	55,0296	3,4083	151,83	75,58	6,8022
	(0)		1 м3 заделки	611,44	0				0		0	0
23	ФЕР46-03-017-0 1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,112	1743,13	21,67	1275,22	195,23056	49,97888	2,42704	142,82464	55,16	6,17792
	(0)		1 м3 заделки	446,24	0				0		0	0
24	01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,8962	42,98	0	0	38,51868	0	0	0		
			1 т	0	0				0			

25	03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	0,8962	19,29	0	0	17,2877	0	0	0	
			1 т								
ИТОГО:							4068,3917	1697,7110	373,26788	1997,4127	186,94818
							1	5	47,1362	9	3,53518

Наименование и значение множителей							Значение	Прямые
Зарплата							1697,71105	1698
Машины и механизмы							373,26788	373
Материалы							1997,41279	1997
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								426
Итого								4494
Итого по погрузке/разгрузке								39
Итого по перевозке								17
Отделочные работы (19, 20)								
Накладные расходы							(188,6104+0,0936)*0,95	179
Сметная прибыль							(188,6104+0,0936)*0,47	89
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 3, 4, 10, 11, 15, 16)								
Накладные расходы							(556,05505+44,1872)*1,15	690
Сметная прибыль							(556,05505+44,1872)*0,71	426
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (8)								
Накладные расходы							(0+0)*1,3	0
Сметная прибыль							(0+0)*0,76	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22, 23, 24, 25)								
Накладные расходы							(83,42576+0)*0,99	83
Сметная прибыль							(83,42576+0)*0,6	50
Штукатурные работы при ремонте (18)								
Накладные расходы							(328,6088+2,0202)*0,79	261
Сметная прибыль							(328,6088+2,0202)*0,5	165
Малярные работы при ремонте (17, 21)								
Накладные расходы							(477,76704+0,8352)*0,8	383
Сметная прибыль							(477,76704+0,8352)*0,5	239

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы	$(51,5888+0)*0,74$	0,74	38
Сметная прибыль	$(51,5888+0)*0,5$	0,5	26
Прочие ремонтно-строительные работы (12, 13, 14)			
Накладные расходы	$(11,6552+0)*0,78$	0,78	9
Сметная прибыль	$(11,6552+0)*0,5$	0,5	6
Итого Накладные расходы	1643	1	1643
Итого Сметная прибыль	1001	1	1001
Итого			7194
Индекс СМР	$7194*(5,89-1)$	5,89	35179
Итого			42373
Временные здания и сооружения	$42373*0$	0	0
Итого			42373
Зимнее удорожание	$42373*0$	0	0
Итого			42373
Непредвиденные затраты	$42373*0$	0	0
Итого			42373
НДС	$42373*0,18$	0,18	7627
Итого			50000

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По

Восстановление системы отопления в подъезде № 5 дома 9 по улице 3-я Чайковского

(наименование здания или сооружения)

(стадия проектирования)

(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерени я	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм 1/0,16	100 м трубопро вода	0,16	
2	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 2/0,16	100 м трубопро вода	0,16	
3	Прайс лист	Отвод 20*90 3/16	шт	16	
4	Прайс лист	Тройник 20*15НР 4/2	шт	2	
5	Прайс лист	Крепление д.20 5/12	шт	12	
6	Прайс лист	Американка 20*15НР 6/10	шт	10	
7	Прайс лист	Сгон в сборе 20 мм 7/6	шт	6	
8	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных(2 шт*4 секц) 8/0,0148	100 кВт радиатор ов и конвектор ов	0,0148	

	1	10/0,0148	радиаторо в и конвектор ов		
10	Прайс лист	Пробка радиаторная глухая лев/прав 11/2	шт	2	
11	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича 12/0,08	100 отверстий	0,08	
12	ФЕРр69-2-02	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 13/0,08	100 отверстий	0,08	
13	ФЕРр69-2-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 14/0,08	100 отверстий	0,08	
14	ФЕР18-07-001-0 5	Установка кранов воздушных 15/2	1 компл.	2	
15	ФЕР16-07-003-0 2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм 16/2	1 врезка	2	
16	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 17/0,012	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,012	
17	ФЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 18/0,26	100 м2 отремонти рованной поверхнос ти	0,26	
18	ФЕР15-04-006-0 3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 19/0,26	100 м2 покрытия	0,26	
19	ФЕР15-04-025-0 8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 20/0,26	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,26	
20	ФЕРр62-7-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% 21/0,72	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,72	
21	ФЕР46-03-017-0	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3	0,062	

	3	22/0,062	заделки		
22	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 23/0,102	1 м3 заделки	0,102	
23	01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 24/0,8962	1 т	0,8962	
24	03-21-01-030	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 25/0,8962	1 т	0,8962	

