

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖАЮ:

Директор МБОУ Гимназия № 30

Маслова Е.А.

2013 г.

(наименование стройки)
Текущий ремонт и теплоизоляция систем ГВС и отопления здания Литер А, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, д. 9

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на Текущий ремонт и теплоизоляцию систем ГВС и отопления здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 79,624 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,576 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 159,38 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ФЕР26-01-022-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (получилиндрами и сегментами) (1 м3 изоляции) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	0,114	2890,84 330,74	54,21	330	38	6	38,28	4,36
2	ФССП-104-8105 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Получилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм (м3) Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100%±0,9 70%±0,85	1850		34 23 387				
3	Прайс	Скорлупа ф 108 (покрытые фольгой) (м) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Заслуживательные расходы ПЗ=1,02	3,85	50,43		194				
4	Прайс	Изоляция (отвод 100) (шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Заслуживательные расходы ПЗ=1,02	3	50,43		151				

ФЕР6-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистирола ("Термофлекс"); трубами (10 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кот ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	29,3 (102+136+36+19)/10	2126,41 48,19	33,95	62304	1412	995	4,86	142,4
6 ФССП-101-2466 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	100%*0,9 70%*0,85	269,51		1271 840 64415				
7 ФССП-104-0162 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска «Армофиниш» (п) Трубки из вспененного полистирола (пенополистирол) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм (м)	-42,13	142,45		-11354				
8 Прайс	К-Флекс ф 76 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	112,2 102*1,1	17,06		1914				
9 Прайс	К-Флекс ф 57 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	149,6 136*1,1	13,43		2009				
10 Прайс	К-Флекс ф 48 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	39,6 36*1,1	10,15		402				
11 Прайс	К-Флекс ф 35 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	20,9 19*1,1	7,93		166				
12 ФЕР6-05-15-3 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №82	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода)	0,02	5493,93 983,46	172,66 3,48	110	20	3	111	2,22
13 ФЕР16-07-003-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кот ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	103% 60%	106,5 61,05	7,41	21 12 143	61	7	6,15	6,15
14 ФССП-302-1136 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Вентиля проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.)	128%*0,9 83%*0,85	23,45		70 43 220				
15 Прайс	Кран шаровой Ду 25 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,02	1	66,26		66				

ФЕР-13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262		Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Крем ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Кст ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2		0,58	294,9 78,04	14,15 0,15	171	45	8	7,33	4,25
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП		90%*0,9 70%*0,85			36 27 234	1576	1019		159,38
Накладные расходы							10403				
Сметная прибыль							1432				
Итого по смете:							945				
Теплоизоляционные работы:											
Итого Поз. 1-11											
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 1 450)							9972	1450	1001		146,76
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 450)							1305				
Итого с накладными и см. прибылью							863				
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные):							12140				146,76
Итого Поз. 12											
Накладные расходы 103% ФОТ (от 20)							110	20	3		2,22
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 20)							21				
Итого с накладными и см. прибылью							12				
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопрвод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и							143				2,22
Итого Поз. 13-15											
Накладные расходы 128%*0,9 ФОТ (от 61)							150	61	7		6,15
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 61)							70				
Итого с накладными и см. прибылью							43				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:							263				6,15
Итого Поз. 16											
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 45)							171	45	8		4,25
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 45)							36				
Итого с накладными и см. прибылью							27				
Итого							234				4,25
Всего с учетом "Перевод в текущие цены СМР=5,28"							12780				159,38
НДС 18%							6748				159,38
Итого							12146				
ВСЕГО по смете							79624				159,38

Составил Захарова А.С. Тел. 37-25-55, 42-19-36
Проверил Белов А.А.

Захарова А.С.