

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 200_ г.

МБДОУ №117

2006 г.

на РЕМОНТ КРЫШИ, КРОВЛИ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____

Средства на оплату труда _____

100,017 тыс. руб.
10,805 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (протозных) ценах по состоянию на 1-кв. 2013 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационный	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационный	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР12-01-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3) Кодиф. К. ПОЗИЦИИ: ОДП-1,2: 3М-1,2 в раск. ЗИМ-1,2: Т3-1,2: Т3М-1,2 НП (790 руб.); 120% от ФОТ (790 руб.) СП (400 руб.); 65% от ФОТ (790 руб.)	35	236,35 28,45	36,2 4,60	171,7	8272	996	1267 161	6009	3,65	127,75	
2	ФЕРр58-6-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт откосных мест покрытия из абсолютных листов: обыкновенного профиля (100 м2) НП (653 руб.); 83% от ФОТ (787 руб.) СП (812 руб.); 65% от ФОТ (787 руб.)	0,2	3150,3 692,64	247,81 20,52	2209,85	630	139	50 4	441	81,2	16,24	
3	ФЕРр58-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка стеновых окон: прямоугольных одностворчатых (100 окон) НП (115 руб.); 83% от ФОТ (138 руб.) СП (90 руб.); 65% от ФОТ (138 руб.)	0,01	2466,21 2455,84	10,37		25	25			309,3	3,09	
4	ФЕР10-01-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство стеновых окон (1 стеновое окно) НП (392 руб.); 118% от ФОТ (360 руб.) СП (198 руб.); 65% от ФОТ (360 руб.)	1	378,81 56,55	22,06 1,49	300,2	379	57	22 1	300	6,63	6,63	
5	ФРСЦ-101-9084 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Приборы оконные (пестли, шпингалеты) (компл.)	1	70		70	70			70			
6	ФЕРр58-20-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обоев из листового стекла (плоское, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (100 м) НП (128 руб.); 83% от ФОТ (149 руб.) СП (969 руб.); 65% от ФОТ (149 руб.)	0,5	4273,73 539,27	9,61 1,62	3724,85	2137	270	5 1	1862	63,22	31,61	

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕРр58-20-8 <i>Итр. Миррегазон от 13.10.08 № 207</i>	Смена обделок из листовой стали, прямых и кривых, к выгнутым трубам (100 м) <i>Итр (861 руб.): 83% от ФОТ (435 руб.) СИ (283 руб.): 65% от ФОТ (435 руб.)</i>	0,1	2185,17 792,10	5,36 0,70	1387,71	219	79	1	139	92,86	9,29
8	ФЕРр58-5-(прим.) <i>Итр. Миррегазон от 13.10.08 № 207</i>	Выправка электрического "Тусака" с постановкой раскосов (1 шт.) <i>Итр (65 руб.): 83% от ФОТ (66 руб.) СИ (43 руб.): 65% от ФОТ (66 руб.)</i>	1	79,7 11,90	24,4	43,4	80	12	24	44	1,42	1,42
9	ФСССИп01-01-01-041 <i>Итр. Миррегазон №354 от 20.07.11</i>	Подвозные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с подгрузкой вручную (1 т груза) <i>Итр 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ</i>	0,5	42,98 42,98			21	21				
10	ФСССИп03-21-01-015 <i>Итр. Миррегазон №354 от 20.07.11</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) <i>Итр 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ</i>	0,5	13,38	13,38		7		7			
Итого по разделу 1												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							11840	1599	1376	8865		196,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							12321	1757	1699	8865		196,03
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							67768	9665	9345	48758		196,03
Накладные расходы							10808					
Сметная прибыль							6184					
Итого по смете:												
Кровли:												
Итого Поз. 1							8272	996	1267	6009		127,75
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"							8738	1145	1584	6009		127,75
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"							48060	6298	8712	33050		127,75
Накладные расходы 120%*0,9 ФОТ (от 7 404)							7996					
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 7 404)							4091					
Итого с накладными и см. прибылью							60147					127,75
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-3, 6-8							3091	525	80	2486		61,65
Всего с учетом "переход в цена 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"							17001	2888	440	13673		61,65
Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 916)							2420					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 916)							1855					
Итого с накладными и см. прибылью							21316					61,65
Деревянные конструкции:												

ГРЕНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 4-5							449	57	22	370		6,63
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"							464	66	28	370		6,63
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"							2552	363	154	2035		6,63
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 369)							392		6			
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 369)							198					6,63
Итого с накладными и см. прибылью							3142					
Полуразработочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 9							21	21				
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"							116	116				
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 10							7		7			
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2013г. ОЗП=5,5; ЗМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5"							39		39			
Итого							84760					196,03
В том числе:												
Материалы							48758					
Машины и механизмы							9345					
ФОТ							10805					
Накладные расходы							10808					
Сметная прибыль							6184					
Итого							84760					
НДС 18%							15257					
ВСЕГО по смете							100017					196,03

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		16.01.18
Исполнительный директор		16.01.18
Начальник отдела технического надзора		

Вн