

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ЗАО "ГУО ЖХ№ 6 г.Иваново"

Грошева Н.А.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖХХ

Смагин С.В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на устройство контейнерной площадки под евроконтейнеры по адресу: ул. 5-я Первомайская, д.17, ул.Велижская, д.65, ул.Багдана Хмельницкого, д.54,

Основание

Сметная стоимость - 50,000 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 102,21 чел-ч

Сметная заработная плата - 0,887 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основн ой зарплат ы	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	0,0406	1105,104	0	0	44,87	44,87	0	0	141,68	5,75221
	(0)	ЗП=1201,2*0,8*1,15; ЭММ=0*0,8*1,25; ЗПм=0*0,8*1,25; ТЗТ=154*0,8*1,15; ТЗТм=0*0,8*1,25	100 м3 грунта	1105,104	0				0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР11-01-002-01 (0)	Устройство подстилающих слоев песчаных ЗП=29,46*1,15; ЭММ=29,44*1,25; ЗПм=3,02*1,25; ТЗТ=3,41*1,15; ТЗТм=0,3*1,25	1,6	137,359	36,8	66,68	219,77	54,21	58,88	106,69	3,9215	6,2744
			1 м3 подстилающего слоя	33,879	3,775				6,04		0,375	0,6
3	ФЕР11-01-002-03 (0)	Устройство подстилающих слоев гравийных ЗП=29,58*1,15; ЭММ=54,62*1,25; ЗПм=5,53*1,25; ТЗТ=3,56*1,15; ТЗТм=0,55*1,25	2,43	232,322	68,275	130,03	564,54	82,66	165,91	315,97	4,094	9,94842
			1 м3 подстилающего слоя	34,017	6,9125				16,8		0,6875	1,67063
4	ФЕРр51-4-01 (0)	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	0,1	2046,2	0	0	204,62	204,62	0	0	260	26
			100 ям	2046,2	0				0		0	0
5	ФЕР06-01-013-01 (0)	Устройство подливки толщиной 20 мм (100мм) ЗП=410,65*1,15; ЭММ=14,54*1,25; ЗПм=1,08*1,25; ТЗТ=45,78*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,1625	2023,2225	18,175	1532,8	328,77	76,74	2,95	249,08	52,647	8,55514
			100 м2 подливки оборудования	472,2475	1,35				0,22		0,1	0,01625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	0,1625	6927,856	65,7	5782,72	1125,78	175,41	10,68	939,69	120,336	19,5546
	(0)	ЗП=117,33*1,15*8; ЭММ=6,57*1,25*8; ЗПм=0,54*1,25*8; Мат=722,84*8; ТЗТ=13,08*1,15*8; ТЗТм=0,04*1,25*8	100 м2 подливки оборудова	1079,436	5,4				0,88		0,4	0,065
7	ФЕР09-03-037-01	Монтаж каркаса из труб квадратного сечения 50х50х2	0,31	1308,9705	811,4625	291,75	405,78	63,78	251,55	90,44	22,4135	6,94819
	(0)	ЗП=178,92*1,15; ЭММ=649,17*1,25; ЗПм=92,4*1,25; ТЗТ=19,49*1,15; ТЗТм=7,58*1,25	1 т конструкц ий	205,758	115,5				35,81		9,475	2,93725
7.1	прайс	Труба профильная 50х50х2	0,31 т			26949,15				8354,24		
8	ФЕР09-05-001-01	Монтаж ограждения из профнастила крашенного	0,19	393,185	47,7625	13,36	74,71	63,09	9,07	2,54	37,4785	7,12092
	(0)	ЗП=288,75*1,15; ЭММ=38,21*1,25; ЗПм=1,62*1,25; ТЗТ=32,59*1,15; ТЗТм=0,12*1,25	100 м2	332,0625	2,025				0,38		0,15	0,0285
8.1	прайс	Профнастил С-21- 0,5 окрашенный	20,9 м2			228,82				4782,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР12-01-023-01	Устройство покрытия из профнастила	0,103	9676,325	144,05	9149,44	996,66	39,43	14,84	942,39	44,3095	4,56388
	(0)	ЗП=332,9*1,15; ЭММ=115,24*1,25; ЗПм=10,67*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	100 м2 кровли	382,835	13,3375				1,37		0,9875	0,10171
9.1	□	Уплотнительные прокладки	-1,648 м			25				-41,2		
9.2	□	Металлочерепица	-12,566 м2			70,5				-885,9		
9.3	прайс	Профнастил С-21- 0,5 окрашенный	11,33 м2			228,82				2592,53		
10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,197	279,54	11,7875	202,72	55,07	12,81	2,32	39,94	6,1065	1,20298
	(0)	ЗП=56,55*1,15; ЭММ=9,43*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашива поверхнос	65,0325	0,125				0,02		0,0125	0,00246
11	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	0,197	329,006	7,775	281,28	64,81	7,87	1,53	55,41	4,4045	0,86769
	(0)	ЗП=34,74*1,15; ЭММ=6,22*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=3,83*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашива поверхнос	39,951	0,125				0,02		0,0125	0,00246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ССЦ01.2000 п.41	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	4,46	42,98	0	0	191,69	0	0	0		
			тонн	0	0				0			
13	ССЦ01.2000 Табл.32.	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 321	4,46	11,42	0	0	50,93	0	0	0		
			тонн									

ИТОГО:

3158,28 825,49 517,73 1815,05 96,78843

61,54 5,42426

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	825,49	1 825
Машины и механизмы	517,73	1 518
Материалы	1815,05	1 1815
Итого по перевозке		51
Итого по погрузке/разгрузке		192
Итого		3401
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном . ремонт (5, 6)		
Накладные расходы	(252,15+1,1)*0,945	0,945 239
Сметная прибыль	(252,15+1,1)*0,5525	0,5525 140
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. ремонт (10, 11)		
Накладные расходы	(20,68+0,04)*0,81	0,81 17
Сметная прибыль	(20,68+0,04)*0,595	0,595 12
Земляные работы, выполняемые ручным способом. ремонт (1)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	(44,87+0)*0,72	0,72	32
Сметная прибыль	(44,87+0)*0,3825	0,3825	17
Земляные работы, выполняемые:ручным способом при ремонте. ремонт (4)			
Накладные расходы	(204,62+0)*0,75	0,75	153
Сметная прибыль	(204,62+0)*0,45	0,45	92
Кровли. ремонт (9)			
Накладные расходы	(39,43+1,37)*1,08	1,08	44
Сметная прибыль	(39,43+1,37)*0,5525	0,5525	23
Полы. ремонт (2, 3)			
Накладные расходы	(136,87+22,84)*1,107	1,107	177
Сметная прибыль	(136,87+22,84)*0,6375	0,6375	102
Строительные металлические конструкции. ремонт (7, 8)			
Накладные расходы	(126,87+36,19)*0,81	0,81	132
Сметная прибыль	(126,87+36,19)*0,7225	0,7225	118
Итого Накладные расходы	794	1	794
Итого Сметная прибыль	504	1	504
Итого			4699
Индекс СМР	4699*(5,67-1)	5,67	21944
Итого			26644
Итого по неучтенным материалам			15729
Итого			42373
Временные здания и сооружения	42373*0	0	0
Итого			42373
Зимнее удорожание	42373*0	0	0
Итого			42373

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Непредвиденные затраты	42373*0	0
Итого		42373
НДС	42373*0,18	18%
Итого		50000

Ауд. Акимсая & Б

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный директор ЗАО "ГУО ЖХ №6 г.Иваново"

Грошева Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖКХ

Смагин С.В.

Ведомость объемов работ


на устройство контейнерной площадки под евроконтейнеры по адресу: ул. 5-я Первомайская, д.17, ул.Велижская, д.65, ул.Батмана Хмельницкого, д.54,

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 1/0,0406	100 м3 грунта 0,0406
2	Устройство подстилающих слоев песчаных 2/1,6	1 м3 подстилающего слоя 1,6
3	Устройство подстилающих слоев гравийных 3/2,43	1 м3 подстилающего слоя 2,43
4	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м 4/0,1	100 ям 0,1
5	Устройство подливки толщиной 20 мм (100мм) 5/0,1625	100 м2 подливки оборудова 0,1625
6	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 6/0,1625	100 м2 подливки оборудова 0,1625
7	Монтаж каркаса из труб квадратного сечения 50x50x2 7/0,31	1 т конструкций 0,31
8	Монтаж ограждения из профнастила крашенного 8/0,19	100 м2 0,19

1	2	3
9	Устройство покрытия из профнастила 9/0,103	100 м2 кровли 0,103
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 10/0,197	100 м2 окрашива поверхнос 0,197
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 11/0,197	100 м2 окрашива поверхнос 0,197

Погрузка и вывоз строительного мусора

4,46г



27.03.13