

" " 200 г.

МБОУ СОШ №65

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на РЕМОНТ ПОЛА В КОРИДОРЕ 2-го ЭТАЖА В ЗДАНИИ №2

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 176,790 тыс. руб.

Средства на оплату труда 14,979 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕРрп57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП-5,25; ЭМ-5,25; ЗПМ-5,25; МАТ-5,25 НР (559 руб.); 80% от ФОТ (699 руб.) СП (475 руб.); 68% от ФОТ (699 руб.)	1,48	92,9 88,84	4,06 1,51		137		6		11,39	16,86	
2	ФЕРрп57-4-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена лапчатых полов с добавлением новых досок: до 50% (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП-5,25; ЭМ-5,25; ЗПМ-5,25; МАТ-5,25 НР (7879 руб.); 80% от ФОТ (9849 руб.) СП (6697 руб.); 68% от ФОТ (9849 руб.)	1,48	5045,95 1245,38	149,74 22,04	3650,83	7468	1843	222 33	5403	146	216,08	
3	ФЕР11-01-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство пола из плит: ГВЛ (100 м2) 134,12 - 2 021,08 - 0,103 x 18 320,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП-5,25; ЭМ-5,25; ЗПМ-5,25; МАТ-5,25 НР (773 руб.); 123% от ФОТ (698 руб.) СП (445 руб.); 75% от ФОТ (698 руб.)	1,48	134,12 62,87	71,25 1,86		198	93	105 3		8,06	11,93	
4	101-9160	ГВЛ половой (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП-5,25; ЭМ-5,25; ЗПМ-5,25; МАТ-5,25	150	27,44		27,44	4116			4116			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР11-01-036-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (3156 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (2851 руб.) СП (1818 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (2851 руб.)	1,48	7314,7 261,02	70,49 3,94	6983,19	10826	386	104 6	10336	31,41	46,49
6	ФЕР11-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: деревянных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (494 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (446 руб.) СП (284 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (446 руб.)	0,95	568,65 65,25	6,97	496,43	540	62	7	471	7,65	7,27
7	ФЕР62-18-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (67 руб.); 80% от ФОТ (84 руб.) СП (42 руб.); 50% от ФОТ (84 руб.)	0,0475	721,51 335,62	8,36 1,16	377,53	34	16		18	38,4	1,82
8	ФЕР11-01-049-01 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР (221 руб.); 123%*0,9 от ФОТ (200 руб.) СП (128 руб.); 75%*0,85 от ФОТ (200 руб.)	0,19	248,94 145,43	23,11	80,4	47	28	4	15	16,64	3,16
9	201-9002	Молдинги соединительные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25	20	21		21	420			420		
10	ФССЦпг-01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР 0% от СП 0% от	0,7	42,98 42,98			30	30				
11	ФССЦпг-03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цена 4-кв. 2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,7	13,38	13,38		9		9			
Итого по разделу 1							149822					303,61
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							23825	2589	457	20779		303,61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							24151	2805	567	20779		303,61

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-2												
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 10 548)												
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 10 548)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Полы:												
Итого Поз. 3, 5-6, 8												
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"												
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"												
Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 4 189)												
Сметная прибыль 75%*0.85 ФОТ (от 4 189)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 4												
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25"												
Всего с учетом " ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2"												
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"												
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 7												
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"												
Накладные расходы 80% ФОТ (от 84)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 84)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 9												
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"												
Накладные расходы 90%*0.9 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 85%*0.85 ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:												
Итого Поз. 10												
Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 11												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "переход в цены 4-кв.2012г. ОЗП=5,25; ЭМ=5,25; ЗПМ=5,25; МАТ=5,25"											
Итого							47		47			303,61
В том числе:							149822					
Материалы							109091					
Машины и механизмы							2977					
ФОТ							14979					
Накладные расходы							13142					
Сметная прибыль							9885					
Итого							149822					
НДС 18%							26968					
ВСЕГО по смете							176790					303,61

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 65
Степович В.А.
2013г.

Ведомость объемов на ремонт пола на путях эвакуации (2-й этаж, здание 1)
в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	3
2	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,9
3	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,9
4	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0,9
5	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,9
6	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	3
7	ГВЛ половой	м2	310
8	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	3
9	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	1,9
10	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2	0,1
11	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,38
12	Молдинги соединительные	м	40
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	6,2
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	6,2

Ведомость неучтенных материалов
на ремонт пола на путях эвакуации (2-й этаж, здание 1)
в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГВЛ половой	м2	310	170	52700
2	Молдинги соединительные	м	40	130	5200

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>В.И.Иванов</i>	12.01.13	
Заместитель директора	<i>И.И.Иванов</i>	12.01.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>И.И.Иванов</i>	12.01.13	
Начальник отдела проектного менеджера			