

Ведомость объемов на замену оконных блоков
в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №26», расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Шубиных, д.8

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,23854
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,1171
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,22
4	Блок оконный ПВХ	м2	22
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,01854
6	Блок оконный ПВХ	м2	1,854
7	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,1201
8	Доски подоконные ПВХ	м	12,01
9	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,07035
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	1,4
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,4

Ведомость неучтенных материалов на замену оконных блоков в
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №26», расположенного по адресу:
г. Иваново, ул. Шубиных, д.8

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	1,854	2230,6	4135,53
2	Блок оконный ПВХ	м2	22	2230,6	49073,2
3	Доски подоконные ПВХ	м	12,01	250	3002,5

