



**Ведомость объемов работ на ремонтные работы (ремонт музея)  
в МБОУ ДОД ДЮЦ №1,  
филиал по ул.Красных зорь, д.1**

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,1
2	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,35
3	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,1
4	Светильник "Армстронг"	шт	10
5	Лампа	шт	40
6	Разборка деревянных перегородок: из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	0,15
7	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2	0,68
8	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с дверным проемом	100 м2	0,68
10	Сплошная шпатлевка по ГВЛ	100 м2	0,68
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,68
12	Грунтовка	т	0,00884
13	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,68
14	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,35
15	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	100 м2	0,35
16	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0,35
17	Устройство покрытий: из линолеума на клею "Бустилат"	100 м2	0,35
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,23
19	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,01
20	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	1,05
21	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,7
22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,7

15.07.13  
15.07.13