



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
общестроительные работы

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|------|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 4 |
| 2 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконст рукций перемычек | 0,05565 |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтиро ванной поверхности | 0,2 |
| 4 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 1,4 |
| 5 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,5 |
| 6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,18 |
| 7 | Ремонт деревянных балок: нашивкой досок | 100 м досок | 0,7 |
| 8 | Временное крепление стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,5 |
| 9 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 100 кг анкеров | 2,628 |
| 10 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок | 100 м2 перекрытий | 0,8 |
| 11 | Устройство: карнизов | 100 м2 стен, фронтона (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,0075 |
| 12 | Установка Т-образного костыля | 1 т стальных элементов | 0,03 |
| 13 | Разборка подвесных потолков | 100 м2 | 0,2 |
| 14 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2 |
| 15 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | 1 м3 изоляции | 5,5 |
| 16 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,6 |
| 17 | Снятие засыпного утеплителя толщиной 150мм | 1 м3 утеплителя | 9 |

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|---|------|
| 18 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,36 |
| 19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15,1 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 15,1 |

Составил: Зюзина С.А.

