


УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления ЖКХ Администрации Города Ижевска

Е.В. Галицкий



ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Замену одного эл. счетчика в многоквартирном доме в г. Ижевске

(наименование здания или сооружения)

По

(стадия проектирования)

(наименование стройки, номер заказа)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРм67-10-01	Смена электросчетчиков 1/0,01	100 шт.	0,01	
2	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат 02.фев	1 шт.	2	
3	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 3/0,01	100 м	0,01	
4	503-0659	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 разм. 150х110х70 мм IP55 01.апр	шт.	1	
5	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 5/0,01	100 м кабеля	0,01	
6	501-8285	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 10 мм2 6/0,001	1000 м	0,001	

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
«26» 11 2012 г.
(подпись)