


СОГЛАСОВАНО

" " 2010г.



50000240

УТВЕРЖДАЮ

2010г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт холла и помещений 10 этажа по адресу: пл.Революции д.6,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт холла 10 этажа					
1	46-04-007- 06 ФЕР-2001	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" (с сохранением материала)	100 м2		1,79
2	46-04-012- 03 ФЕР-2001	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0,15
3	08-02-152- 03 ФЕРм-2001	Демонтаж опорных конструкций систем эл. снабжения из уголка 50x50x5	1 т		0,55
4	67-2-11 ФЕРр	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб		2,06
5	10-05-008- 03 ФЕР-2001	Демонтаж облицовки стен из панелей МДФ по каркасу из потолочного профиля	100 м2		0,97
6	11-01-011- 01 ФЕР-2001	Демонтаж стяжек: цементно-песчаных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		1,57
7	57-3-1 ФЕРр- 2001	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса		1,22
8	57-2-1 ФЕРр- 2001	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия		1,57
9	20-02-002- 01 ФЕР-2001	Демонтаж лючков ревизионных в полах	1 шт.		6,00
10	10-01-059- 01 ФЕР-2001	Демонтаж шкафов пожарных	100 шт. изделий		0,04
11	53-1-1 ФЕРр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен		0,02
12	11-01-015- 07 ФЕР-2001	Полировка полов из натурального камня	100 м2 покрытия		0,23
13	11-01-011- 01 ФЕР-2001	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		1,57

1	2	3	4	5	6
14	11-01-011- 02 ФЕР-2001	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (К 4 до толщины 40мм)	100 м2 стяжки	6,29	
15	15-04-006- 03 ФЕР-2001	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2 покрытия	1,57	
16		Грунтовка	т	0,02	
17	11-01-027- 06 ФЕР-2001	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	1,57	
18		Плитки керамогранитные	м2	160,45	
19	20-02-002- 01 ФЕР-2001	Установка лючков ревизионных в полах	1 шт.	6,00	
20		Лючок 30х30 см	шт.	6,00	
21	10-06-037- 05 ФЕРм-2001	Шкаф пожарный: настенный, размер до 640х840 мм	1 шт.	4,00	
22		Шкаф пожарный	шт.	4,00	
23	20-02-002- 02 ФЕР-2001	Установка решеток радиаторных площадью в свету: до 1,0 м2	1 решетка	1,00	
24		Решетка радиаторная 1200х600	шт.	1,00	
25	10-01-039- 03 ФЕР-2001	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,15	
26		Блоки дверные с наличниками и фурнитурой	шт.	7,00	
27	09-03-050- 01 ФЕР-2001	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,26	
28		Порожек алюминиевый	м	24,36	
29	10-05-008- 03 ФЕР-2001	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (короба)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,06	
30	15-01-047- 15 ФЕР-2001	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (материал заказчика)	100 м2 поверхност и облицовки	1,38	
31		Плитка для потолков "Армстронг" зеркальная	м2	70,20	
32	11-01-039- 04 ФЕР-2001	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтуса	1,22	
33		Плитки керамогранитные плинтусные	м	123,62	

1	2	3	4	5	6
34	15-02-019- 03 ФЕР-2001	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатури ваемой поверхност и	0,97	
35	15-04-006- 03 ФЕР-2001	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,38	
36		Грунтовка	т	0,04	
37	15-06-001- 02 ФЕР-2001	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2	3,38	
38		Стеклообои	100 м2	3,89	
39	15-04-005- 05 ФЕР-2001	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	3,38	
40	15-06-001- 07 ФЕР-2001	Оклейка обоями потолков	100 м2	0,41	
41		Стеклообои	100 м2	0,46	
42	15-04-005- 06 ФЕР-2001	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,41	
Раздел 2. Ремонт помещений 10 этажа					
Отделочные работы					
Стены					
43	10-05-008- 03 ФЕР-2001	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом	100 м2	0,33	
44	15-04-048- 05 ФЕР-2001	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	100 м2	0,34	
45	15-06-001- 05 ФЕР-2001	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2	0,40	
46		Обои структурные	м2	46,00	
47	15-04-025- 10 ФЕР-2001	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,74	
48	15-01-019- 05 ФЕР-2001	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,02	
49	20-02-002- 02 ФЕР-2001	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	1 решетка	2,00	
50		Решетки радиаторные 0,6x0,9	шт.	2,00	
Перегородки					

1	2	3	4	5	6
51	09-03-046- 01 ФЕР-2001	Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,22	
52	10-05-001- 02 ФЕР-2001	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2	0,27	
53		Материалы теплоизоляционные маты "ROKwOOl толщиной 100 мм	м2	27,60	
54	26-01-055- 02 ФЕР-2001	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2	0,20	
55		Мембрана супердиффузионная усиленная технотек	м2	20,50	
56	15-01-047- 15 ФЕР-2001	Потолок Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,24	
57	57-2-1 ФЕРр	Полы Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,13	
58	57-3-2 ФЕРр	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса	0,11	
59	57-2-3 ФЕРр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,13	
60	11-01-021- 02 ФЕР-2001	Устройство покрытий полимерцементных: однослойных пластичных толщиной 8 мм	100 м2 покрытия	0,25	
61	11-01-036- 03 ФЕР-2001	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,17	
62	11-01-027- 02 ФЕР-2001	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,07	
63	11-01-040- 01 ФЕР-2001	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтуса	0,17	
64		Плинтусы для полов из пластика	м	17,57	
65	11-01-040- 01 ФЕР-2001	Устройство металлических порожков	100 м плинтуса	0,02	
66		Порожки металлические	м	2,02	
67	09-06-001- 01 ФЕР-2001	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкци й	0,02	
68		Люк металлический	шт.	1,00	
69	10-04-013- 01 ФЕР-2001	Двери Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,04	
70		Блок дверной 2,1х0,9	м2	3,70	

1	2	3	4	5	6
71		Скобяные изделия	компл.	1,00	
72	10-01-060- 01 ФЕР-2001	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,10	
73		Наличники	м	11,65	
74	10-01-047- 01 ФЕР-2001	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02	
75		Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,85	
76	11-01-040- 01 ФЕР-2001	Обрамление проема декоративным уголком	100 м плинтуса	0,12	
77	10-04-013- 01 ФЕР-2001	Установка: деревянных дверных блоков под ЛВС	100 м2 проемов	0,01	
Окна					
78	10-01-034- 04 ФЕР-2001	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,05	
79		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	4,65	
80	10-01-035- 01 ФЕР-2001	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,03	
81		Доски подоконные ПВХ (по проекту)	м	0,03	
82	10-01-034- 01 ФЕР-2001	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,00	
83		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	0,30	
Электромонтажные работы					
84	67-4-3 ФЕРр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01	
85	08-02-409- 01 ФЕРм-2001	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,65	
86		Труба гофр. 16 мм	м	65,00	
87	08-02-412- 02 ФЕРм-2001	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,65	
88		Провод 3х1,5	м	25,00	
89		Провод 3х2,5	м	40,00	
90	08-03-594- 17 ФЕРм-2001	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,07	
91		Светильник люминесцентный ARS/S	шт.	7,00	
92	08-03-591- 09 ФЕРм-2001	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,06	
93		Розетка	шт.	6,00	

1	2	3	4	5	6
94	08-03-591- 05 ФЕРм-2001	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02	
95		Выключатель двухклавишный	шт.	2,00	
96	08-03-591- 09 ФЕРм-2001	Розетка телефонная двойная	100 шт.	0,02	
97		Розетка	шт.	2,00	
98	08-03-591- 09 ФЕРм-2001	Розетка компьютерная двойная	100 шт.	0,02	
99		Розетка	шт.	2,00	
Отопление					
100	65-14-1 ФЕРр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопрово д а	0,04	
101	16-03-001- 03 ФЕР-2001	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром 25 мм	100м	0,04	
102		Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм	м	3,91	
103		Комбинированные соединения американка 25х3/4	шт.	8,00	
104		Угол 25 мм	шт.	16,00	
105		Тройник 25 мм	шт.	4,00	
Пожарная сигнализация					
106	10-08-002- 02 ФЕРм-2001	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	2,00	
107		Извещитель пожарный дымовой ИПД-3,2	шт.	2,00	
108	08-02-409- 01 ФЕРм-2001	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,08	
109		Труба гофр. 16 мм	м	8,00	
110	08-02-412- 02 ФЕРм-2001	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,08	
111		Провод КСПВ 4х0,5	м	8,00	