

" " 200 г.

200 г.

МБОУО Лицей № 67

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ ПОЛА В СПОРТЗАЛЕ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

345,305 тыс.руб.

Средства на оплату труда

31,537 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

I кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕРрп57-1-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: лаг из простилых полов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цены 1-кв. 2012г. ОЗП-5,08; ЭМ-5,08; ЗПМ-5,08; МАТ-5,08 НР, (955 руб.): 80% от ФОТ (1194 руб.) СП, (812 руб.): 68% от ФОТ (1194 руб.)	1,73	136,03 136,03			235 235				17,44 30,17
2	ФЕРрп57-1-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цены 1-кв. 2012г. ОЗП-5,08; ЭМ-5,08; ЗПМ-5,08; МАТ-5,08 НР, (422 руб.): 80% от ФОТ (528 руб.) СП, (359 руб.): 68% от ФОТ (528 руб.)	1,73	59,83 59,83			104 104				7,67 13,27
3	ФЕР11-01-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка лаг по кирпичным столбикам (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цены 1-кв. 2012г. ОЗП-5,08; ЭМ-5,08; ЗПМ-5,08; МАТ-5,08 НР, (5145 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (4648 руб.) СП, (2963 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (4648 руб.)	1,73	4234,35 381,29	54,87 1,41	3798,19	7325 660		95 2	6570	44,7 77,33
4	ФЕР11-01-033-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий из брусьев (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цены 1-кв. 2012г. ОЗП-5,08; ЭМ-5,08; ЗПМ-5,08; МАТ-5,08 НР, (8074 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (7294 руб.) СП, (4650 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (7294 руб.)	1,73	15861,98 588,91	164,19 11,60	15108,88	27441 1019		284 20	26138	69,04 119,44
5	ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в цены 1-кв. 2012г. ОЗП-5,08; ЭМ-5,08; ЗПМ-5,08; МАТ-5,08 НР, (7767 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (7016 руб.) СП, (4473 руб.): 73%*0,85 от ФОТ (7016 руб.)	1,73	9007,76 569,04	126,14 8,82	8312,58	15583 984		218 15	14381	66,71 115,41

МКУ «ПДС ИТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Владимир Шолохов</i>		
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зах</i>	02.05.22	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФЕР11-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство плинтусов: деревянных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08 НР (265 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (239 руб.) СП. 0,52 руб.: 75%*0,83 от ФОТ (239 руб.)			0,52	568,65 65,25	6,97	496,43	296	34	4	258	7,65	3,98
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08 НР (5338 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (5649 руб.) СП. 2641 руб.): 55%*0,83 от ФОТ (5649 руб.)			1,73	1435,82 465,93	10,21 0,23	959,68	2484	806	18	1660	51,37	88,87
7 ФЕР15-04-025-03 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11													
8 ФССЦпр01-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08 НР 0% от СП 0% от			9	42,98 42,98			387	387				
9 ФССЦпр03-21-01-015 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ			9	13,38	13,38		120		120			
Итого по разделу 1 Пол													
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					53975			4229		739 37	49007		448,47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					55616			5560		1049 55	49007		602,38
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					282530			28245		5329 279	248956		602,38
Накладные расходы								27956					
Сметная прибыль								16044					
Итого по смете:													
Полы (ремонтно-строительные):													
Итого Поз. 1-2								339					43,44
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08"								1722					43,44
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 722)								1378					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 722)								1171					
Итого с накладными и см. прибылью								4271					43,44
Полы:													
Итого Поз. 3-6								50645		601 37	47347		316,16
Всего с учетом " ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"								51200		751 46	47347		363,58

МКУ «ДСО ИТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>В.И. Шихов</i>		
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.А. Х.</i>	02.05.22	
Начальник отдела технического надзора			

Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
его с учетом "ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						51970	3722	901 55	47347		436,3
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08"						264008	18908	4577 279	240523		436,3
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 19 187)						21240					
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 19 187)						12232					
Итого с накладными и см. прибылью						297480					436,3
Отделочные работы:											
Итого Поз. 7						2484	806	18	1660		88,87
Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						2610	927	23	1660		102,2
Всего с учетом "ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						2800	1112	28	1660		122,64
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08"						14224	5649	142	8433		122,64
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 5 649)						5338					
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 5 649)						2641					
Итого с накладными и см. прибылью						22203					122,64
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:											
Итого Поз. 8						387	387				
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08"						1966	1966				
Перевозка грузов автогоспартиком:											
Итого Поз. 9						120		120			
Всего с учетом "переход в цены 1-кв.2012г. ОЗП=5,08; ЭМ=5,08; ЗПМ=5,08; МАТ=5,08"						610		610			
Итого						326530					602,38
В том числе:											
Материалы						248956					
Машины и механизмы						5329					
ФОТ						28524					
Накладные расходы						27956					
Сметная прибыль						16044					
<b>Итого</b>						<b>326530</b>					
НДС 18%						58775					
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>385305</b>					<b>602,38</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

МКУ «ИДС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Борисов</i>	02.05.12	
Заместитель директора			
Начальник отдела просматриваемой документации	30.2.8	02.05.12	
Начальник отдела технического надзора			

*Судя*