

Согласовано -

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на

ремонт нежилого помещения по адресу: г.Иваново, ул. Павленко, д.16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Утверждено: Форма № 4

Основание:

Сметная стоимость 162,471 тыс.руб.
Средства на оплату труда 3,146 тыс.руб.

Составлена 2кв 2012г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш. на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 63-7-5 ФЕРР- Разборка облицовки стен из керамических

2001 пр. МРР № 207

			0,369	748,30	163,56	--	276	216	60	--	74,30	27
100 м2 поверхности облицовки				584,74	20,56				8		1,99	1
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,1			584,74	1,000	584,74	1,000	584,74	216,00			7,87	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			163,56	1,000	163,56	1,000	163,56		60,00			
В т.ч. эксплуатация машин на оплату труда			163,56	1,000	163,56	1,000	163,56		60,00			
В т.ч. сырья труда машинистов			20,56	1,000	20,56	1,000	20,56		8,00		10,53	
НР от ОЗП+ЗПМ - 77%			466,08				172					
СП от ОЗП+ЗПМ - 50%			302,65				112					
Сметная стоимость							560					
2 56-9-1 ФЕРР- Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с												
2001 пр. МРР № 207			0,02	1807,42	369,43	--	36	29	7	--	179,30	4
100 коробок				1437,99	39,94				1		3,97	--

Страниц - 10

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				490,15			92					
	НР от ОЗП+ЗПМ - 80%			416,63			78					
	СП от ОЗП+ЗПМ - 68%						290					

4P om O3П+3ПМ - 80%
СП om O3П+3ПМ - 68%

Сметная стоимость

53 1 1 ФЕР- Разборка обшивки нештукатуренных деревянных

2001 пр. МРР № 1000

207

стен	0,311	143,39	50,40	--	45	29	16	--	12,50
	100 м2 стен		6,08						0,45
	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
	92,99	1,000	92,99	1,000	92,99	29,00	16,00	7,56	
	50,40	1,000	50,40	1,000	50,40				
Оплата труда рабочих, ср. разряд-1,6									
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов									
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда									
									13,51

HP om O3П+3ПМ - 86%
СП om O3П+3ПМ - 70%

Сменная стоимость

Сделания стальных

МРР № 32 мм

207

[illegible]

HP от 03П+3ПМ - 74%
СП от 03П+3ПМ - 50%

Сметная стоимость

13 65-6-19 ФЕР- Смена раковин

2001 пр. МРР №

207

0.01		2858,30	82,90	1040,31	29	17	1	1040,31
100 приборов		1735,09	8,12					
Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч
	1735,09	1,000	1735,09	1,000	1735,09	17,00		9,07
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	82,90	1,000	82,90	1,000	82,90		1,00	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	74,78	1,000	74,78	1,000	74,78		1,00	
В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	8,12	1,000	8,12	1,000	8,12			11,60
В т.ч. оплата труда машинистов	1040,31	1,000	1040,31	1,000	1040,31		10,40	

HP от 03П+3ПМ - 103%
СП от 03П+3ПМ - 60%

Счетная стоимость

14
прайс
раковина "тюльпан"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.									
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах					
	Ресурсы по проекту	294,68	1,000	294,68	1,000	294,68	294,68					
15	65-19-1 ФЕР-р-2001 пр. МРР № 207 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,04	935,72	70,02	--	37	35	3	--	110,00	2,24	4
		100 шт.	865,70	25,98				1				--
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах					
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,1	865,70	1,000	865,70	1,000	865,70	35,00				7,87	
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	70,02	1,000	70,02	1,000	70,02		3,00				
	в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	94,04	1,000	44,04	1,000	44,04		2,00				
	в т.ч. оплата труда механизмов	26,98	1,000	26,98	1,000	26,98		1,00			11,60	
	НР от ОЗП+ЗПМ - 74%		659,84			26						
	СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		445,84			18						
	Сметная стоимость					81						
16	46-02-009-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,442	178,00	--	--	79	79	--	--	22,82	--	10
		100 м2	178,00									--
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах					
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	178,00	1,000	178,00	1,000	178,00	79,00				7,80	
	НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		176,22			78						
	СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		105,91			47						
	Сметная стоимость					204						
17	01-01-059-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 Демонтаж шкафов (прим.)	0,02	21463,21	19767,15	--	429	34	395	--	219,13	148,61	4
		100 шт. изделий	1696,06	2006,21				40				3
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах					
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-1,9	1766,73	0,960	1696,06	1,000	1696,06	34,00				7,74	
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	20590,78	0,960	19767,15	1,000	19767,15		395,00				
	в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	18300,98	0,960	17760,94	1,000	17760,94		355,00				
	в т.ч. оплата труда механизмов	2089,80	0,960	2006,21	1,000	2006,21		40,00			13,80	
	НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95x0,9)		3165,44			63						
	СП от ОЗП+ЗПМ - 42,5% (=50x0,85)		1573,46			31						
	Сметная стоимость					523						
18	11-01-002-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 Устройство подстилающих слоев бетонных	6,434	662,22	0,36	619,54	4261	272	2	3987	5,05	--	32
		1 м3 подстилающего слоя	42,32	--				--				--
	Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,8	30,67	1,380	42,32	1,000	42,32	272,00			8,38	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,24	1,500	0,36	1,000	0,36		2,00			
		Стоимость материалов	619,54	1,000	619,54	1,000	619,54			3986,12		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		46,85								
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		26,98								
		Сметная стоимость										

19 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
ФЕР-2001 пр.
МРР № 339

100 м2 стяжки											
432,92											
22,10											
Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч			
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,380	432,92	1,000	432,92	307,00			7,94		
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,500	66,36	1,000	66,36		47,00				
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,53	1,500	44,27	1,000	44,27		31,00				
в т.ч. оплата труда машинистов	14,71	1,500	22,10	1,000	22,10		19,00		11,57		
Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			799,09			
НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)											
357											
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)											
206											
1716											
Сметная стоимость											

20 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01
ФЕР-2001 пр.
МРР № 339

100 м2 стяжки											
Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч			
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	3,97	1,380	5,48	1,000	5,48	8,00			7,94		
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7,72	1,500	11,58	1,000	11,58	16,00					
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	5,26	1,500	7,92	1,000	7,92	11,00					
в т.ч. оплата труда машинистов	2,44	1,500	3,66	1,000	3,66	5,00			11,94		
Стоимость материалов	279,63	1,000	279,63	1,000	279,63			396,52			
НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		10,12			14						
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		5,83			8						
Сметная стоимость					443						

21 11-01-036-04 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
ФЕР-2001 пр.
МРР № 253

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	261,02	1,380	360,21	1,000	360,21	255,00		8,31
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	70,49	1,500	105,74	1,000	105,74		75,00	
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	66,53	1,500	99,83	1,000	99,83		74,00	
в т.ч. оплата труда машинистов	3,94	1,500	5,91	1,000	5,91		4,00	11,99
Стоимость материалов	6983,19	1,000	6983,19	1,000	6983,19			4951,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) Сметная стоимость		405,29 233,40			287 165 5733					
22	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,384	1458,50	16,86	1357,27	560	32	6	522	9,19	4
		100 м плитуса	84,37		--				--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	61,14	1,380	84,37	1,000	84,37	32,00			9,18	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	11,24	1,500	16,86	1,000	16,86		6,00			
		Стоимость материалов	1357,27	1,000	1357,27	1,000	1357,27			521,19		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85) Сметная стоимость	93,40 53,79				36 21 617					
23	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	0,369	3127,84	43,94	2426,54	1154	243	16	895	71,61	26
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	657,36		28,59				11		2,81	1
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	476,35	1,380	657,36	1,000	657,36	243,00			9,18	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	29,29	1,500	43,94	1,000	43,94		16,00			
		В т.ч. оплата труда машинистов	16,23	1,500	24,35	1,000	24,35		5,00			
		В т.ч. оплата труда механизмов	13,06	1,500	19,59	1,000	19,59		11,00		39,17	
		Стоимость материалов	2426,54	1,000	2426,54	1,000	2426,54			895,39		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) Сметная стоимость	648,23 320,68				239 118 1511					
24	15-04-049-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием Терракоат Микро вручную	1,329	2519,21	21,75	1981,57	3348	686	29	2633	51,28	68
		100 м2 отделываемой поверхности	515,89		0,35				--		0,03	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,3	373,83	1,380	515,89	1,000	515,89	686,00			10,06	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,50	1,500	21,75	1,000	21,75		29,00			
		В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	14,27	1,500	21,41	1,000	21,41		29,00			
		В т.ч. оплата труда машинистов	0,23	1,500	0,35	1,000	0,35				11,67	
		Стоимость материалов	1981,57	1,000	1981,57	1,000	1981,57			2633,51		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9) СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85) Сметная стоимость	487,84 241,34				648 321 4317					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	10-01-039-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	0,0369	5241,22	509,94	3307,74	193	53	19	121	158,70	6
100 м2 проемов												
100 м2 проемов												
Наименование затрат												
Базисная стоимость												
Кэф-ты тех. части												
На ед. в базисных												
Кэф-ты пересчета												
На ед. в текущих												
В текущих ценах												
Стоимость 1 чел.-ч												
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4												
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов												
Стоимость материалов (24007,74 - 20700)=												
НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)												
СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63x0,85)												
Сметная стоимость												
26	прайс	дверь	2	573,00	--	573,00	1146	--	--	1146	--	--
шт.												
Наименование затрат												
Базисная стоимость												
Кэф-ты тех. части												
На ед. в базисных												
Кэф-ты пересчета												
На ед. в текущих												
В текущих ценах												
Стоимость 1 чел.-ч												
Ресурсы по проекту												
ручка с замком для двери												
27	прайс		2	81,86	--	81,86	164	--	--	164	--	--
шт.												
Наименование затрат												
Базисная стоимость												
Кэф-ты тех. части												
На ед. в базисных												
Кэф-ты пересчета												
На ед. в текущих												
В текущих ценах												
Стоимость 1 чел.-ч												
Ресурсы по проекту												
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм												
28	16-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253		0,08	4717,23	2043,29	69,63	377	208	163	6	262,53	21
100 м трубопровода												
Наименование затрат												
Базисная стоимость												
Кэф-ты тех. части												
На ед. в базисных												
Кэф-ты пересчета												
На ед. в текущих												
В текущих ценах												
Стоимость 1 чел.-ч												
Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2												
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов												
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда												
в т.ч. оплата труда механизмов												
Стоимость материалов (504,03 - 434,4)=												
НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)												
СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)												
Сметная стоимость												
29	507-0622 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Трубы п/п армированные д.20	1,6182	9,82	--	9,82	16	--	--	16	--	--
м												
Наименование затрат												
Базисная стоимость												
Кэф-ты тех. части												
На ед. в базисных												
Кэф-ты пересчета												
На ед. в текущих												
В текущих ценах												
Стоимость 1 чел.-ч												
Ресурсы по проекту												
крепления												
30	прайс		4	0,92	--	0,92	4	--	--	4	--	--
шт.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
31	18-03-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка радиаторов чугунных	0,92	1,000	0,92	1,000	0,92			3,67		
		Ресурсы по проекту										
		100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0296	34681,13	599,29	33116,67	1027	29	18	980	107,60	3
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4. К= 1,38; 3%;	679,03	1,421	965,17	1,000	965,17	29,00			8,97	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов. Тч к= 3%; 1,5;	387,89	1,545	599,29	1,000	599,29	18,00				
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	355,07	1,545	550,13	1,000	550,13	17,00				
		в т.ч. оплата труда машинистов. Тч к= 3%; 1,5;	31,82	1,545	49,16	1,000	49,16	1,00			11,70	
		Стоимость материалов	33116,67	1,000	33116,67	1,000	33116,67			980,25		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)		1168,51			35					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)		715,61			21					
		Сметная стоимость					1083					
32	15-04-030-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,036	1348,19	4,40	474,96	49	31	--	18	98,06	4
		100 м2 окрашиваемой поверхности		868,83	0,18				--		0,02	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	629,59	1,380	868,83	1,000	868,83	31,00			8,85	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2,93	1,502	4,40	1,000	4,40	--				
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	2,84	1,502	4,22	1,000	4,22	--				
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,502	0,18	1,000	0,18	--			9,00	
		Стоимость материалов	474,96	1,000	474,96	1,000	474,96			17,10		
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		821,22			30					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		406,26			15					
		Сметная стоимость					94					
33	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	6,2	42,98	--	--	266	--	--	--	--	--
		1 т груза							--			
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	--	1,000	--	1,000	--			--		
34	03-21-01-030 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстоянии: до 30 км I класс груза	6,2	19,29	--	--	120	--	--	--	--	--
		1 т груза							--			
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	--	1,000	--	1,000	--			--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого прямые затраты по смете:	руб.				21248	3032	885	17331		349
			руб.						114			9
Стоимость монтажных работ -			руб.				16					
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				16					
Всего, стоимость монтажных работ -			руб.				16					
Стоимость общестроительных работ -			руб.				19735					
Материалы -			руб.				14322					
Всего оплата труда -			руб.					2810				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				1608					
Транспортные расходы -			руб.				386					
Накладные расходы -			руб.				2694					
Сметная прибыль -			руб.				1552					
Всего, стоимость общестроительных работ -			руб.				23981					323
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					2810				
Стоимость сантехнических работ -			руб.				1496					
Материалы -			руб.				999					
Всего оплата труда -			руб.					336				
Сдача и испытание -			руб.				1					
Накладные расходы -			руб.				361					
Сметная прибыль -			руб.				223					
Всего, стоимость сантехнических работ -			руб.				2081					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									35
Сметная заработная плата -			руб.					336				
Итого по смете:			руб.				26077					
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч									
Сметная заработная плата -			руб.					3146				358
Пересчет итогов в цены на 2кв.2012г. г.												
Оплата труда осн. рабочих			3032	х 5,28			16009					
Затраты на экспл. машин			884	х 5,28			4668					
(в т.ч. оплата труда механизаторов)			114	х 5,28					602			
Стоимость материальных ресурсов			17331	х 5,28			91508					
Итого прямых затрат							112185					
Накладные расходы в текущих ценах			3055	х 5,28	х 1,0		16130					
Сметная прибыль в текущих ценах			1775	х 5,28	х 1,0		9372					
ИТОГО в ценах на 2кв.2012г. г.							137687					
Налог на добавленную стоимость (НДС)			18 %				24784					
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							162471					
Итого в прогнозном уровне			162470,66	х								

Составил

Иаралжули О.В.