

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

" " 2012 г. Смирнов А.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия от МУ СОШ № 24 до ул. Поселковой, ул. 9-я Линия

Сметная стоимость строительных работ _____ 400,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 9,751 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 71,49 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных (1000 м ² основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (13846,42 руб.); 142% от ФОТ СП (7898,31 руб.); 81%=95% от ФОТ	1,682	27547,94 347,25	5456,99 687,98	21743,7	46335,63	584,07	9178,66 1157,18	36572,9	42,5	13	71,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-460,515	19,29	19,29		-8883,33		-8883,33			
3	ФССЦпг03-21-01-090 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	460,515	42,91	42,91		19760,7		19760,7			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							57213	584	20056 1157	36573		71
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							317238	3271	109159 6480	204808		71
Накладные расходы							13847					
Сметная прибыль							7898					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги							281224					71
Перевозка грузов автотранспортом							57759					
Итого							338983					71
В том числе:												
Материалы							204808					
Машины и механизмы							109159					
ФОТ							9751					
Накладные расходы							13847					
Сметная прибыль							7898					
НДС 18%							61017					
ВСЕГО по смете							400000					71

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставления

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

Озарица.

med. generation Abernethy

~~В. Лыс.~~ Лыс В. П.

Conf

21.00.30 - 11.45
27.10.13 - 11.45

1