


Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
2012 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Ремонт автодороги: м.Нежданово, ул. 6-я Ефремовская

Сметная стоимость строительных работ 500,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 12,815 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 100,5 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (16703,02 руб.): 142% от ФОТ СП (9527,78 руб.): 81%=95%-0,85 от ФОТ	2,029	27547,94 347,25	5456,99 687,98	21743,7	55894,77	704,57	11072,23 1395,91	44117,97	42,5	86,23	
2	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-555,75	19,29	19,29		-10720,42		-10720,42				

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФССЦпг03-21-01-090 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	555,75	42,91	42,91	23847,23		23847,23			
4 ФЕР30-07-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Укладка звеньев удлиняемых однооочковых водопрпускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0,0,9 м (1 м3 железобетона звеньев) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (1157,46 руб.): 110% от ФОТ СП (115,52 руб.): 68% = 80% от ФОТ	0,98	870,98 132,06	534,18 59,67	204,74	853,56	129,42	523,5 58,48	200,64	14,27
5 ФССЦ-403-1305 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012. ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	5	290,4		290,4	1452			1452	

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	71327	834	24722	45771	101
Накладные расходы			1454		
Сметная прибыль			134639	256316	101
Итого по смете:	17861		8145		
Автомобильные дороги	10243				
Перевозка грузов автотранспортом					
Мосты и трубы	339242				86
Материалы	69703				
Итого	6653				14
В том числе:	8131				
Материалы	423729				101
Машины и механизмы					
ФОТ	256316				
Накладные расходы	134639				
Сметная прибыль	12815				
НДС 18%	17861				
	10243				
ВСЕГО по смете	76271				
Составил	500000				101

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

Итого сметной стоимости работ в ценах 2001г. 500000 руб.

Panel 11047A
Box 110712

Box