



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на текущий ремонт дорог (ямочный ремонт)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 33717,833 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 2743,545 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 33416,68 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|------|---|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|------------|---|--------------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы | на единицу | всего | |
| | | | | | | | | | | | | | оплаты труда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | ФЕРр68-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим. | Ямочный ремонт проезжей части дорог литой асфальтобетонной смесью (Ремонт тротуаров из литого асфальта) (100 м2) (ОП п.168.2При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (1144297 руб.); 104% от ФОТ СП (660172 руб.); 60% от ФОТ | 159,89 | 9023,09 1106,71 | 612,26 67,61 | 7304,12 | 1442702 | 176952 | 97894 10810 | 1167856 | 136,8 | 21872,95 | |
| 2 | ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы | -2264 | 455,39 | | 455,39 | -1031003 | | | -1031003 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--------|---------------------|--------------------|----------|---------|--------|-----------------|---------|-------|---------|
| 3 | калькуляция | Литая асфальтобетонная смесь (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы | 2264 | 712,54 | | 712,54 | 1613191 | | | 1613191 | | |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим. | Доставка литой смеси (Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза) (1 т груза) (Автомобили-бетономесители и автомобили- цистерны для перевозки битума в горячем состоянии ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автоотпартранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 2264 | 17,39 | 17,39 | | 39371 | | 39371 | | | |
| 5 | ВрсНиРС-02-005-1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укладываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.14 к ВрсНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (478737 руб.): 110% от ФОТ СП (217608 руб.): 50% от ФОТ | 41,65 | 17685,14 2435,27 | 3535,35 1274,12 | 11714,52 | 736586 | 101429 | 147247 53067 | 487910 | 69,93 | 2912,58 |
| 6 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.14 к ВрсНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Материалы для строительных работ | -487,3 | 990 | | 990 | -482427 | | | -482427 | | |
| 7 | ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы | 487,3 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 278541 | | | 278541 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------|---------------------|-------------------|----------|----------|--------|------------------|----------|-------|---------|
| 8 | ВРСНРс-02-006-1 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.14 к ВРСНРс ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (1080290 руб.); 110% от ФОТ СП (491041 руб.); 50% от ФОТ | 124,95 | 16180,48 1940,71 | 2525,25 849,42 | 11714,52 | 2021751 | 242492 | 315530 106135 | 1463729 | 54,39 | 6796,03 |
| 9 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.14 к ВРСНРс ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Материалы для строительных работ | -1462 | 990 | | 990 | -1447380 | | | -1447380 | | |
| 10 | ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные); марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы | 1462 | 571,6 | | 571,6 | 835679 | | | 835679 | | |
| 11 | ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим. | Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (320866 руб.); 142% от ФОТ СП (183029 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ | 101,5 | 2960,42 144,98 | 2798,36 234,93 | 17,08 | 300483 | 14715 | 284034 23845 | 1734 | 18,08 | 1835,12 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|-------|-------|-------|---|----------|---------|-------------------|----------|----|-----------|
| 12 | ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (с промежуточного складирования) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 20097 | 11,42 | 11,42 | | 229508 | | 229508 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 4537002 | 535588 | 1113584 193857 | 2887830 | | 334 16,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | 23998395 | 2091994 | 5050152 651551 | 16856249 | | 334 16,68 |
| Накладные расходы | | | | | | | 3024190 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1551850 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | 10258703 | | | | | 21872,95 |
| Материалы | | | | | | | 9940951 | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 1508411 | | | | | |
| Содержание дорог | | | | | | | 10037911 | | | | | 9708,61 |
| Материалы для строительных работ | | | | | | | -5436266 | | | | | |
| Автомобильные дороги | | | | | | | 2264725 | | | | | 1835,12 |
| Итого | | | | | | | 28574435 | | | | | 334 16,68 |
| НДС 18% | | | | | | | 5143398 | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | 33717833 | | | | | 334 16,68 |

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев



Подпись
29.04.2014г.