



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

МБОУ СОШ №54 по адресу :г.Иваново ,ул.Володиной д.9
(наименование стройки)

Объект

Текущий ремонт лестничных пролетов спортивного зала 2-х штук
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Основная лестница		
1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2 вертикальной проекции	0,154
2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,04
3	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,422
5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,422
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,07
7	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,3
8	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2 поверхности	0,54
9	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,39
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,54
11	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07

13	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,85
14	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,015
15	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015
16	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой	0,032
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,164
18	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
	Лестница (запасной выход)		
19	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2 вертикальной	0,122
20	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован	0,03
21	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой	0,03
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,326
23	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0,326
24	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,036
25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,036
	6245:1,18:5,33.1,02		
26	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтирован	0,011
27	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой	0,011
28	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован	0,12
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,26
30	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окрашиваемой	0,06
31	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой	0,12
32	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0,79
33	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0,47
34	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окрашиваемой	0,032
35	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,164
36	Разборка ступеней на косоурах(с сохранением материала)	100 м ступеней	0,072
37	Демонтаж косоуров.Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,04
38	Монтаж косоуров.Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,04

39	Нанесение огнезащитной краски на металлические огрунтованные поверхности с пределом огнестойкости 1 час толщиной слоя 1,55 мм	100 м2 покрытия	0,014
40	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких(ступени б/у)	100 м ступеней	0,072
41	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,01
42	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,01
43	Демонтаж.Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(прим. разборка толщ.50 мм)	100 м2 стяжки	0,01
44	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,01
45	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 (толщ.50 мм)	100 м2 стяжки	0,01
46	Смена выключателей	100 шт.	0,01
	Тамбур		
47	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,018
48	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018
	6245:1,18:5,33.1,02		
49	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0,025
50	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)	100 м2 перегородок (за	0,025
51	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой	0,05
52	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой	0,05
53	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0,027
54	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтирован	0,02
55	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой	0,02
56	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,076
57	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0,076
	Прочие работы		
58	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,7
59	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1,7

