

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Благоустройство территории спортивной площадки по адресу: г. Иваново, ул. Генкина д. 35

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,1
2	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,1
3	Обшивка калитки фанерой применит. Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,018
4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0108
5	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0108
6	Улучшенная окраска масляными составами фанеры с двух сторон	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,12
8	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 12 см	1000 м2 основания или покрытия	0,012
9	Установка брусев параллельных прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
10	Установка брусев разнорысоких прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
11	Установка барьера(воротики для подлезания) прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
12	Установка теннисного стола прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
13	Установка турника-разнорысокого+шведской стенки прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
14	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для установки урны )	100 м3 грунта	0,0001
15	Устройство бетонной подготовки (Для установки урны)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0001
16	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для установки лавочки )	100 м3 грунта	0,0004
17	Устройство бетонной подготовки (Для установки лавочки)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0004
18	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 48 см	1 дерево	1
19	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм твердых пород	1 пень	1
20	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 16 см	1 дерево	4
21	Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника	1 дерево	1

