



Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю
/ Директор МКУ ПДС и ТК
Томс А.Р.

16.06 2014г.


Заключение (справка) № 03-01-1117

по сметной документации на текущий ремонт кабинета №10 МБОУО гимназия №36

1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - МБОУО №36
3. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
4. Уровень цен – 2 кв 2014 г
5. Сметная стоимость – 229 844 руб

Начальник сметного отдела

Захарова Г.И.



Утверждено: ""

2014г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Текущий ремонт кабинета №10 МБОУО гимназии №36 по адресу: г.Иваново, ул.Г.Сперана Хаебникова, д.32.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

229,844 тыс.руб.

Составлена 2000-2-2014г

руб.

№ п/п	Шифр и помер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	в т.ч. возвр. мате-риалов	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	57-3-1 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,338	29,41	--	--	10	10	--	--	3,77	--
		100 м плинтуса		29,41								
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	29,41	1,000	29,41	1,000	29,41	10,00	7,80			
		НР от ОЗП-ЗПМ - 80%	23,53				8					
		СП от ОЗП-ЗПМ - 68%	20,00				7					
		Сметная стоимость					25					
2	65-6-24 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена умывальников	0,01	15865,17	82,90	13859,43	159	19	1	139	212,00	0,70
		100 приборов		1922,84	9,45							
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	1922,84	1,000	1922,84	1,000	1922,84	19,00	9,07			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в со-эксплуатацией машин без оплаты труда	82,90	1,000	82,90	1,000	82,90	1,00				
		в т.ч. оплата труда машинистов	73,45	1,000	73,45	1,000	73,45	1,00				
		Стоимость материалов	9,45	1,000	9,45	1,000	9,45	--				13,50
		Стоимость материалов	13859,43	1,000	13859,43	1,000	13859,43			139,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1990,26			20					
				1159,37			72					
							191					
3	301-0825 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Умывальники полуфарфорные и фарфорные с кронштейнами, сифонном буюлочным латунным и выпускном, овальные со скрытыми установочными поверхностями без скидки размером 550x480x150 мм	1	-130,00		-130,00	-130,00				-130	
4	прайс	Умывальник-тюльпан	1	306,99		306,99	307				307	
			КОМПЛ.									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	-130,00	1,000	-130,00	1,000	-130,00			-130,00		
		Умывальник-тюльпан	1	306,99		306,99	307				307	
			шт									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	306,99	1,000	306,99	1,000	306,99			307,00		
5	65-5-7 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16280,74	7,85	14458,89	163	18		145	200,00	
			100 шт.	1814,00								
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	1814,00	1,000	1814,00	1,000	1814,00	18,00		9,07		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7,85	1,000	7,85	1,000	7,85					
		Стоимость материалов	14458,89	1,000	14458,89	1,000	14458,89			145,00		
			19									
		НР от ОЗП+ЗПМ - 103%	1868,42									
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%	1988,40									
		Сменная стоимость	193									
6	65-6-10 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена гибких подводок	0,02	2526,19	5,92	2045,00	51	10		41	52,40	
			100 проборов	475,27	0,68						0,05	
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	475,27	1,000	475,27	1,000	475,27	10,00		9,07		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5,92	1,000	5,92	1,000	5,92					
		в т.ч. эксплуат. труд. без оплаты труда	5,24	1,000	5,24	1,000	5,24					
		шт. оплац. труд. работников	0,68	1,000	0,68	1,000	0,68					
		Стоимость материалов	2045,00	1,000	2045,00	1,000	2045,00			41,00		
			10									
		НР от ОЗП+ЗПМ - 103%	490,23									
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%	285,57									
		Сменная стоимость	67									
7	65-1-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка трубопроводов из вологазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,06	328,71	7,09	33,60	20	17		3	34,66	
			17									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	475,27	1,000	475,27	1,000	475,27	10,00		9,07		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5,92	1,000	5,92	1,000	5,92					
		в т.ч. эксплуат. труд. без оплаты труда	5,24	1,000	5,24	1,000	5,24					
		шт. оплац. труд. работников	0,68	1,000	0,68	1,000	0,68					
		Стоимость материалов	2045,00	1,000	2045,00	1,000	2045,00			41,00		
			10									
		НР от ОЗП+ЗПМ - 103%	490,23									
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%	285,57									
		Сменная стоимость	67									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м трубопровода	288,02	1,35								
		Наименование затрат	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч				
		Базисная стоимость	288,02	1,000	288,02	288,02	17,00	8,31				
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	7,09	1,000	7,09	7,09						
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов										
		Стоимость материалов	33,60	1,000	33,60	33,60	2,00					
8	57-2-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка покрытый полов из линолеума и релинга	0,682	92,90	4,06	63	3	11,39				
		100 м2 покрытия	88,84	1,76			1	0,13				
		Наименование затрат	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч				
		Базисная стоимость	88,84	1,000	88,84	88,84	61,00	7,80				
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	4,06	1,000	4,06	4,06	3,00					
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов										
		в т.ч. оплата труда без оплаты труда в т.ч. оплата труда механизмов	1,76	1,76	1,76	1,76	1,00					
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%	72,48		49							
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%	61,61		42							
		Сметная стоимость			154							
9	11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Демонтаж Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,682	343,63	42,47	234	29	37,93				
		100 м2 стяжки	301,16	16,46			11	1,22				
		Наименование затрат	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч				
		Базисная стоимость	313,71	0,960	301,16	301,16	205,00	7,94				
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	44,24	0,960	42,47	42,47	29,00					
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов										
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	27,00	0,960	26,01	26,01	18,00					
		в т.ч. оплата труда механизмов	17,15	0,960	16,46	16,46	11,00	13,49				
		Стоимость материалов	1127,07	0,000								
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)	351,61		240							
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)	202,49		138							
		Сметная стоимость			612							
10	46-04-012-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,0189	1082,58	241,95	20	5	103,91				
		100 м2	840,63	104,49			2	7,74				
		Наименование затрат	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч				
		Базисная стоимость										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4		840,63	1,000	840,63	1,000	840,63	16,00			8,09	
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		241,95	1,000	241,95	1,000	241,95	5,00				
	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		241,95	1,000	241,95	1,000	241,95					
	Стоимость материалов		2,74	0,000	2,74	0,000	2,74					
	Итого		1,326,37		1,326,37		1,326,37				13,90	

НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (~1100,9)
 СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)
 Сметная стоимость

11 10-08-002-02 Демонтаж.Извещатель ПС автоматический лымовой,
 ФЕРм-2001 фотоэлектрический, радиототопный, световой в
 Министрой РФ пр. нормальном исполнении(на время ремонта с
 № 31 сохранением материала)

2	11,86	0,22	24	23	2	1,21
1 шт.	11,64					
Наименование затрат	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	16,16	0,720	1,000	11,64	23,00	9,62
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,31	0,720	1,000	0,22		
Стоимость материалов	2,74	0,000	1,000			

НР от ОЗП+ЗПМ - 80%
 СП от ОЗП+ЗПМ - 60%
 Сметная стоимость

12 67-3-1 ФЕРр- Демонтаж кабеля
 2001 Министрой РФ пр. № 31

0,113	75,50	0,31	9	8	9,64	
100 м	75,19	0,14			0,01	
Наименование затрат	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2	75,19	0,31	1,000	75,19	8,00	7,80
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,31	0,31	1,000	0,31		
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,17	0,000	1,000			
Стоимость материалов	0,11	0,14	1,000			

НР от ОЗП+ЗПМ - 85%
 СП от ОЗП+ЗПМ - 65%
 Сметная стоимость

13 67-2-11 ФЕРр- Демонтаж канала
 2001 Министрой РФ пр. № 31

0,113	32,52	4	4	3,98		
100 м труб	32,52					
Наименование затрат	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5	32,52	0,31	1,000	32,52	4,00	8,17
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,31	0,31	1,000	0,31		
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,17	0,000	1,000			
Стоимость материалов	0,11	0,14	1,000			

НР от ОЗП+ЗПМ - 85%
 СП от ОЗП+ЗПМ - 65%
 Сметная стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	67-4-5 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	0.11 100 шт.	145,98 143,48	2,50 1,08	--	16	16	--	--	17,89 0,08	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,3	143,48	1,000	143,48	1,000	143,48	16,00			8,02	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2,50	1,000	2,50	1,000	2,50	--				
		В т.ч. от ОП+ЗПМ - 85%	2,50	1,000	2,50	1,000	2,50	--				
		В т.ч. от ОП+ЗПМ - 65%	1,08	1,000	1,08	1,000	1,08	--			13,56	
		НР от ОП+ЗПМ - 85%	122,88				14					
		СИ от ОП+ЗПМ - 65%	93,96				10					
		Сметная стоимость					40					
15	67-9-1 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена выключателей	0.05 100 шт.	840,59 218,59	--	622,00	42	11	--	31	24,10	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	218,59	1,000	218,59	1,000	218,59	11,00			9,07	
		Стоимость материалов	622,00	1,000	622,00	1,000	622,00	31,00				
		НР от ОП+ЗПМ - 85%	185,80				9					
		СИ от ОП+ЗПМ - 65%	142,08				7					
		Сметная стоимость					58					
16	67-9-2 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена розеток	0.02 100 шт.	778,59 218,59	--	560,00	16	4	--	12	24,10	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	218,59	1,000	218,59	1,000	218,59	4,00			9,07	
		Стоимость материалов	560,00	1,000	560,00	1,000	560,00	11,00				
		НР от ОП+ЗПМ - 85%	185,80				4					
		СИ от ОП+ЗПМ - 65%	142,08				3					
		Сметная стоимость					23					
17	53-21-15 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Применительно заделка рустов. Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	0.422 100 м восстановленной герметизации стыков	533,37 507,33	0,87	25,17	225	214	--	11	49,69	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,4	507,33	1,000	507,33	1,000	507,33	214,00			10,21	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,87	1,000	0,87	1,000	0,87	--				
		Стоимость материалов	25,17	1,000	25,17	1,000	25,17	11,00				
		НР от ОП+ЗПМ - 86%	436,30				184					
		СИ от ОП+ЗПМ - 70%	355,13				150					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Сметная стоимость</i>												
18	15-04-006-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	109,48 107,53	0,682 100 м2 покрытия	1,77 0,21	1,09,48 107,53	0,18	0,18	73	75	1	11,18	8
<i>Сметная стоимость</i>												
19	101-1944 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31											
<i>Сметная стоимость</i>												
20	62-17-4 ФЕРр- 2001 Минстрой РФ пр. № 31											
<i>Сметная стоимость</i>												
21	15-04-006-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31											

559	69	34	178	100	100	100	100	100	100	100	100				
Наименование затрат	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	107,53	1,000	107,53	73,00	9,62	1,000	1,000	107,53	73,00	9,62	1,000	1,000	107,53	73,00	9,62
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,77	1,000	1,77	1,00		1,000	1,000	1,77	1,00		1,000	1,000	1,77	1,00	
в т.ч. оплата труда машинистов	1,56		1,56					1,56					1,56		
Стоимость материалов	0,21		0,21					0,21					0,21		
<i>Итого</i>															
Итого	109,48		109,48	75	11,18	107,53		107,53	73	9,62	107,53		107,53	73	9,62
<i>Итого</i>															
Итого	109,48		109,48	75	11,18	107,53		107,53	73	9,62	107,53		107,53	73	9,62

101,81	69	34	178	100	100	100	100	100	100	100	100				
Наименование затрат	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	291,86	1,000	291,86	199,00	8,64	1,000	1,000	291,86	199,00	8,64	1,000	1,000	291,86	199,00	8,64
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,36	1,000	8,36	6,00		1,000	1,000	8,36	6,00		1,000	1,000	8,36	6,00	
в т.ч. оплата труда машинистов	7,01		7,01	5,00				7,01	5,00				7,01	5,00	
Стоимость материалов	1,35		1,35	1,00				1,35	1,00				1,35	1,00	
<i>Итого</i>															
Итого	301,57		301,57	206,00	14,24	291,86		291,86	204,00	14,24	291,86		291,86	204,00	14,24
<i>Итого</i>															
Итого	301,57		301,57	206,00	14,24	291,86		291,86	204,00	14,24	291,86		291,86	204,00	14,24

234,57	160	100	1563	100	100	100	100	100	100	100	100				
Наименование затрат	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость I чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	146,60	1,000	146,60	99,00	3,16	1,000	1,000	146,60	99,00	3,16	1,000	1,000	146,60	99,00	3,16
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	88,90	1,000	88,90	6,00		1,000	1,000	88,90	6,00		1,000	1,000	88,90	6,00	
в т.ч. оплата труда машинистов	86,95		86,95					86,95					86,95		
Стоимость материалов	0,21		0,21					0,21					0,21		
<i>Итого</i>															
Итого	234,57		234,57	105,00	3,16	234,57		234,57	105,00	3,16	234,57		234,57	105,00	3,16
<i>Итого</i>															
Итого	234,57		234,57	105,00	3,16	234,57		234,57	105,00	3,16	234,57		234,57	105,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			63,01	1,380	86,95	1,000	86,95	6,00			9,62	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	1,18	1,500	1,77	1,000	1,77					
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,46	1,000	1,56	1,000						
		в т.ч. оплата труда машинистов										
		Стоимость материалов	0,18	1,000	0,18	1,000	0,18				0,00	
		НР от ОЗП-ЗПМ - 94,5% (-105x0,9)		82,37			6					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (-55x0,85)		40,75			3					
		Сметная стоимость					15					

22 101-1944 ФССП- Групповка для внутренних работ ВЛК-01-У

2001 Минстрой
РФ пр. № 31

0,0009009 11300,00 11300,00 10 10

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Ресурсы по проекту	11300,00	1,000	11300,00	1,000	11300,00	10,00	

23 62-16-4 ФЕРР- Окрашивание водозумльсионными составами
2001 Минстрой
РФ пр. № 31

0,0693 1859,47 8,36 1595,37 129 18 110 29,60
100 м2 окрашиваемой поверхности более 35%

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	255,74	1,000	255,74	1,000	255,74	18,00	8,64
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,36	1,000	8,36	1,000	8,36	1,00	
в т.ч. оплата труда машинистов	7,01	0,97	6,93	1,000	6,93	1,00	
в т.ч. оплата труда машинистов	1,35	1,000	1,35	1,000	1,35		13,50
Стоимость материалов	1595,37	1,000	1595,37	1,000	1595,37	111,00	

НР от ОЗП-ЗПМ - 80%

СП от ОЗП+ЗПМ - 50%

Сметная стоимость

24 61-7-1 ФЕРР- Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и
2001 Минстрой
РФ пр. № 31

0,02 5751,92 36,26 2279,61 115 69 45 383,06
100 м2 отремонтированной поверхности

Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	3436,05	1,000	3436,05	1,000	3436,05	69,00	8,97
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	36,26	1,000	36,26	1,000	36,26	1,00	
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	20,60	1,000	20,60	1,000	20,60	1,00	
в т.ч. оплата труда машинистов	15,66	1,000	15,66	1,000	15,66		15,66
Стоимость материалов	2279,61	1,000	2279,61	1,000	2279,61	46,00	

НР от ОЗП-ЗПМ - 79%

СП от ОЗП+ЗПМ - 50%

Сметная стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	15-04-025-08 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов	0,02	1640,80	14,85	987,48	33	13	--	20	70,39	0,02
			100 м2 окрашиваемой поверхности	638,47	0,21	--	--	--	--	--	0,02	--
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5			462,66	1,380	638,47	1,000	638,47	13,00			9,07	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			9,90	1,500	14,85	1,000	14,85					
В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда												
В т.ч. оплата труда механизмов												
Стоимость материалов			987,48	1,000	987,48	1,000	987,48	20,00				
НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)			603,55									
СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)			298,58									
Сметная стоимость												
26	62-7-6 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,9316	1480,71	8,36	818,39	1379	609	8	762	75,69	0,10
			100 м2 окрашиваемой поверхности	653,96	1,35	--	--	--	--	--	0,10	--
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1			653,96	1,000	653,96	1,000	653,96	609,00			8,64	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			8,36	1,000	8,36	1,000	8,36					
В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда			7,01	1,000	7,01	1,000	7,01	7,00				
В т.ч. оплата труда механизмов			1,35	1,000	1,35	1,000	1,35	1,00			1,64	
Стоимость материалов			818,39	1,000	818,39	1,000	818,39	762,00				
НР от ОЗП+ЗПМ - 80%			524,25									
СП от ОЗП+ЗПМ - 50%			327,66									
Сметная стоимость												
27	11-01-011-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,682	1626,35	66,36	1127,07	1109	295	45	769	54,52	37
			100 м2 стяжки	432,92	25,73	--	--	--	--	--	1,91	1
Наименование затрат			Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2			313,71	1,380	432,92	1,000	432,92	295,00			7,94	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов			44,24	1,500	66,36	1,000	66,36	45,00				
В т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда			27,09	1,500	40,63	1,000	40,63	27,00				
В т.ч. оплата труда механизмов			17,15	1,500	25,73	1,000	25,73	18,00			1,91	
Стоимость материалов			1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07	769,00				
НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)			507,72									
СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)			292,39									
Сметная стоимость												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	11-01-036-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,682 100 м2 покрытия	7449,13 360,21	105,73 6,89	6983,19	5080	246	72	4762	43,35	30
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	261,02	1,380	360,21	1,000	360,21	246,00	8,31			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	70,49	1,500	105,73	1,000	105,73	72,00				
		В том числе: эксплуатация машин и механизмов	65,50				98,85	67,74				
		В том числе: оплата за эксплуатацию машин и механизмов	4,99				6,98	4,26				
		Стоимость материалов	6983,19	1,000	6983,19	1,000	6983,19		4763,00			
		НР от ОЗП-ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)	406,37				277					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)	334,02				160					
		Сметная стоимость					5517					
29	101-0562 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ОК-ВТ	69,564 м2	-67,80		-67,80	-4716			-4716		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	-67,80	1,000	-67,80	1,000	-67,80	-4716,00				
30	101-4213 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линолеум волнокоммерческий гетерогенный "TARKET" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)	69,564 м2	77,47		77,47	5389			5389		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	77,47	1,000	77,47	1,000	77,47	5389,00				
31	11-01-049-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,124 100 м профиля	315,75 200,69	34,66	80,40	39	25	4	10	22,96	3
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	145,43	1,380	200,69	1,000	200,69	25,00	8,74			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	23,11	1,500	34,66	1,000	34,66	4,00				
		Стоимость материалов	80,40	1,000	80,40	1,000	80,40	10,00				
		НР от ОЗП-ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)	222,17				28					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)	127,94				16					
		Сметная стоимость					83					
32	206-1347 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм	13,02	20,20		20,20	263			263		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	20,20	1,000	20,20	1,000	20,20	263,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Наименование затрат	М		К		Л		Т		С		Стоимость 1 чел.-ч
	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		
Ресурсы по проекту	20,20	1,000	20,20	1,000	20,20		20,20		263,00		

33 11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих

ФЕР-2001
Минстрой РФ пр. № 31

0,338	1496,37	16,86	1395,14	506	29	471	9,19
-------	---------	-------	---------	-----	----	-----	------

100 м плинтуса

Наименование затрат	М		К		Л		Т		Стоимость 1 чел.-ч
	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	61,14	1,380	84,37	1,000	84,37	29,00		9,18	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	11,24	1,500	16,86	1,000	16,86	6,00			
Стоимость материалов	1395,14	1,000	1395,14	1,000	1395,14	472,00			

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)

Сметная стоимость

34 62-33-2 ФЕРР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

0,108	1092,70	0,87	515,51	118	62	56	65,94
-------	---------	------	--------	-----	----	----	-------

100 м2 окрашиваемой поверхности

Наименование затрат	М		К		Л		Т		Стоимость 1 чел.-ч
	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	576,32	1,000	576,32	1,000	576,32	62,00		8,74	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,87	1,000	0,87	1,000	0,87				
Стоимость материалов	515,51	1,000	515,51	1,000	515,51	56,00			

НР от ОЗП+ЗПМ - 80%

СП от ОЗП+ЗПМ - 50%

Сметная стоимость

35 10-01-039-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

0,0189	26562,73	1875,43	23366,24	502	25	442	143,91
--------	----------	---------	----------	-----	----	-----	--------

100 м2 проемов

Наименование затрат	М		К		Л		Т		Стоимость 1 чел.-ч
	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	957,29	1,380	1321,06	1,000	1321,06	25,00		9,18	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1250,29	1,500	1875,43	1,000	1875,43	35,00			
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1027,06	1,500	1545,59	1,000	1545,59	31,00			
в т.ч. оплата труда машинистов	153,23	1,500	229,84	1,000	229,84	4,00			
Стоимость материалов	23366,24	1,000	23366,24	1,000	23366,24	442,00			

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)

Сметная стоимость

36 10-01-039-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

0,0189	26562,73	1875,43	23366,24	502	25	442	143,91
--------	----------	---------	----------	-----	----	-----	--------

100 м2 проемов

Наименование затрат	М		К		Л		Т		Стоимость 1 чел.-ч
	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	
Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	957,29	1,380	1321,06	1,000	1321,06	25,00		9,18	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1250,29	1,500	1875,43	1,000	1875,43	35,00			
в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1027,06	1,500	1545,59	1,000	1545,59	31,00			
в т.ч. оплата труда машинистов	153,23	1,500	229,84	1,000	229,84	4,00			
Стоимость материалов	23366,24	1,000	23366,24	1,000	23366,24	442,00			

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)

Сметная стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	203-0223 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	1,89	-207,00	--	-207,00	-391	--	--	-391	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	-207,00	1,000	-207,00	1,000	-207,00	-391,00				
37	прайс	Дверной блок однополюсный из массива Изабелла ДЦ орех (или аналог)	1	1206,60	--	1206,60	1207	--	--	1207	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	1206,60	1,000	1206,60	1,000	1206,60	1207,00				
38	101-0889 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополюсных	1	94,68	--	94,68	95	--	--	95	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	94,68	1,000	94,68	1,000	94,68	95,00				
39	101-0950 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	1	75,70	--	75,70	76	--	--	76	--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Ресурсы по проекту	75,70	1,000	75,70	1,000	75,70	76,00				
40	10-08-002-02 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(бу извещатель после ремонта)	2	22,50	0,37	2,74	45	39	5	2,02	4	
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	16,16	1,200	19,39	1,000	19,39	39,00	9,60			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,31	1,200	0,37	1,000	0,37	1,00				
		Стоимость материалов	2,74	1,000	2,74	1,000	2,74	5,00				
		Итого	13,96		28							
		Итого	9,89		20							
		Сметная стоимость			93							
41	08-02-390-01 ФЕРм-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Короба пластмассовые шириной до 40 мм(Материал заказчика)	0,113	274,87	37,44	51,53	31	21	4	19,55	2	
		Наименование затрат	100 м	185,90	0,17	--	--	--	--	0,01	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	154,92	1,200	185,90	1,000	185,90	21,00			9,51	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	31,20	1,200	37,44	1,000	37,44	4,00				
		Стоимость материалов	51,53	1,000	51,53	1,000	51,53			6,00		

НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95x0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)

Сметная стоимость

42 08-02-412-01
ФЕРМ-2001
Минстрой РФ пр. № 31

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2(Материал заказчика)

0,113	64,59	2,66	11,28	7	6	1	5,39	1	5,39			
100 м	50,65	0,17	--	--	--	--	--	--	--			0,01
	Базисная стоимость	Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
	42,21	Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	42,21	1,200	50,65	1,000	50,65	6,00			9,40	
	2,22	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2,22	1,200	2,66	1,000	2,66	--				
	2,08	в т.ч. оплата труда рабочих	2,08	1,200	2,40	1,000	2,40	--				
	0,14	в т.ч. оплата труда машинистов	0,14	1,200	0,17	1,000	0,17	--			1,00	
	11,28	Стоимость материалов	11,28	1,000	11,28	1,000	11,28			1,00		

НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95x0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)

Сметная стоимость

43 08-03-594-02
ФЕРМ-2001
Минстрой РФ пр. № 31

Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2

0,19	1278,60	53,23	120,67	243	210	10	111,36	21	111,36			
100 шт.	1104,70	3,24	--	--	--	--	--	--	--			0,24
	Базисная стоимость	Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч	
	920,58	Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	920,58	1,200	1104,70	1,000	1104,70	210,00			9,92	
	44,36	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,36	1,200	53,23	1,000	53,23	10,00				
	2,22	в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	2,22	1,200	49,99	1,000	49,99	9,00				
	0,74	в т.ч. оплата труда машинистов	0,74	1,200	3,24	1,000	3,24	1,00			1,00	
	120,67	Стоимость материалов	120,67	1,000	120,67	1,000	120,67	23,00		23,00		

НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95x0,9)

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)

Сметная стоимость

44 16-04-002-01
ФЕР-2001
Минстрой РФ пр. № 31

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм

0,06	5151,62	2043,28	504,03	309	156	123	262,53	16	262,53			
100 м трубопровода	2604,31	271,75	--	--	--	--	--	16	16			20,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4.2	1887,18	1,380	2604,31	1,000	2604,31	156,00			9,92	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1362,19	1,500	2043,28	1,000	2043,28	123,00				
		Стоимость материалов	504,03	1,000	504,03	1,000	504,03				30,00	
		<i>НП от ОЗН+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)</i>	3313,23				199					
		<i>СП от ОЗН+ЗПМ - 70,55% (=83x0,83)</i>	2029,06				122					
		<i>Сметная стоимость</i>					630					
45	507-0622 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, паружным диаметром 20 мм	0,5394	-48,32		-48,32	-26				-26	
			10 м									
46	прайс	Груба 20PN25 армированная	5,394	9,05			49				49	
			м									
47	302-1490 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	2	35,64		35,64	71				71	
			шт.									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	35,64	1,000	35,64	1,000	35,64	71,00				
48	507-3173 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	1	1,42		1,42	1				1	
			шт.									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	1,42	1,000	1,42	1,000	1,42	1,00				
49	507-5017 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x3/4"	2	8,59		8,59	17				17	
			шт.									
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	8,59	1,000	8,59	1,000	8,59	17,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	46-04-012-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,1582 100 м.2	1767,24 1525,29	241,95 104,49	--	280	241	38	--	188,54	30
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах	Стоимость 1 чел.-ч			
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,4	1525,29	1,000	1525,29	1,000	1525,29	241,00	8,09			
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	241,95	1,000	241,95	1,000	241,95	38,00				
		Итого	1767,24	1,000	1767,24	1,000	1767,24	279,00				
		Итого	1525,29	1,000	1525,29	1,000	1525,29	241,00				
		Итого	104,49	1,000	104,49	1,000	104,49	38,00				
		Итого	1613,48	1,000	1613,48	1,000	1613,48	279,00				
		Итого	969,72	1,000	969,72	1,000	969,72	138,00				
		Итого	688	1,000	688	1,000	688	100,00				
		Итого	111,65	1,000	111,65	1,000	111,65	13,00				
		Итого	363,92	1,000	363,92	1,000	363,92	44,00				
		Итого	475,57	1,000	475,57	1,000	475,57	57,00				
		Итого	363,92	1,000	363,92	1,000	363,92	44,00				
		Итого	111,65	1,000	111,65	1,000	111,65	13,00				
		Итого	0,840	1,000	0,840	1,000	0,840	0,10				
		Итого	131,90	1,000	131,90	1,000	131,90	16,00				
		Итого	0,840	1,000	0,840	1,000	0,840	0,10				
		Итого	81,97	1,000	81,97	1,000	81,97	10,00				
		Итого	295,88	1,000	295,88	1,000	295,88	36,00				
		Итого	263,92	1,000	263,92	1,000	263,92	32,00				
		Итого	175	1,000	175	1,000	175	22,00				
		Итого	4273,73	1,000	4273,73	1,000	4273,73	500,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20				
		Итого	3724,85	1,000	3724,85	1,000	3724,85	443,00				
		Итого	449,16	1,000	449,16	1,000	449,16	54,00				
		Итого	351,75	1,000	351,75	1,000	351,75	42,00				
		Итого	466	1,000	466	1,000	466	57,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	539,27	1,000	539,27	1,000	539,27	64,00				
		Итого	9,61	1,000	9,61	1,000	9,61	1,00				
		Итого	4,72	1,000	4,72	1,000	4,72	0,60				
		Итого	1,89	1,000	1,89	1,000	1,89	0,20			</	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	10-01-034-08 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,1582 100 м2 проемов	219475,76 1799,05	620,69 13,37	217056,02	34721	285	98	34338	205,84	33
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1303,66	1,380	1799,05	1,000	1799,05	285,00		8,74		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. оплата труда безоплаты труда	413,79	1,500	620,69	1,000	620,69	98,00				
		Стоимость материалов	217056,02	1,000	217056,02	1,000	217056,02			34338,00		
		<i>НР от ОЗН+ЗПМ - 106,2% (=118x0,9)</i>	1924,79				305					
		<i>СН от ОЗН+ЗПМ - 53,55% (-63x0,85)</i>	970,55				154					
		<i>Сметная стоимость</i>					35180					
54	203-1073 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Блок оконный пластиковый двухстворчатых, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	15,82 м2	-2085,07		-2085,07	-32986			-32986		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	-2085,07	1,000	-2085,07	1,000	-2085,07			-32986,00		
55	прайс	Блок оконный пластиковый с поворотно-откидной створкой	15,82 м2	678,60		678,60	10735			10735		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	678,60	1,000	678,60	1,000	678,60			10735,00		
56	прайс	Сетка москитная	4 м2	129,26		129,26	517			517		
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Ресурсы по проекту	129,26	1,000	129,26	1,000	129,26			517,00		
57	10-01-035-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,104 100 п.м	4263,13 249,44	21,49 0,81	3992,20	443	26	2	415	29,24	3
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч		
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	180,75	1,380	249,44	1,000	249,44	26,00		8,53		
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в т.ч. оплата труда безоплаты труда	14,33	1,500	21,49	1,000	21,49	2,00				
		Стоимость материалов	13,79	1,500	20,68	1,000	20,68	2,00				
		<i>НР от ОЗН+ЗПМ - 53,55% (-63x0,85)</i>	6,54	1,500	0,81	1,000	0,81					
		Стоимость материалов	3992,20	1,000	3992,20	1,000	3992,20			415,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	прайе		10.4	77,55	77,55	--	77,55	807	--	--	807	--
		И.М										
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Ресурсы по проекту	77,55	1,000	77,55	1,000	77,55			807,00		
59	15-01-050-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,105	12085,59	69,50	9907,19	1269	221	7	1041	229,73	24
		100 м2 облицовки			1,62						0,12	
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	1528,19	1,380	2108,90	1,000	2108,90	221,00			9,18	
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	46,33	1,500	69,50	1,000	69,50	7,00				
		в т.ч. эксплуатация машин	45,25	1,500	67,85	1,000	67,85	7,00				
		в т.ч. оплата труда машинистов	1,08	1,500	1,65	1,000	1,65				0,50	
		Стоимость материалов	9907,19	1,000	9907,19	1,000	9907,19	1040,00				
		Итого	1994,44				209					
		Сметная стоимость	986,67				104					
60	10-01-036-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Установка уголка ПВХ на клею	0,234	413,87	--	335,00	97	18	--	79	9,25	2
		100 п. м										
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	57,15	1,380	78,87	1,000	78,87	18,00			8,53	
		Стоимость материалов	335,00	1,000	335,00	1,000	335,00	78,00				
		Итого	83,76				20					
		Сметная стоимость	42,23				10					
61	01-01-01-041 ФСЦП-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Прочие работы Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,56	42,98	--	--	24	--	--	--	--	--
		1 т груза										
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	На ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость 1 чел.-ч	
		Стоимость транспортных расходов	42,98	1,000	42,98	1,000	42,98	24,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами										
	ФСЦ(п-2001	грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на										
	Минстрой РФ пр. распоряжение до 20 км											
	№ 31											
			0,56	15,35			9					
		1 т груза										
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Кэф-ты части	Не ед. в базисных	Кэф-ты пересчета	Не ед. в текущих		В текущих ценах		Стоимость I чел.-ч	
		Стоимость транспортных расходов	15,35	1,000	15,35	1,000	15,35		9,00			
		Итого прямые затраты по смете:	руб.		30773		516	3622	26602		415	
			руб.				80				6	
		Стоимость монтажных работ -	руб.		436							
		Материалы -	руб.		78							
		Всего оплата труда -	руб.				343					
		Накладные расходы -	руб.		286							
		Сметная прибыль -	руб.		193							
		Всего, стоимость монтажных работ -	руб.		915							36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.				343					
		Стоимость общестроительных работ -	руб.		29027							
		Материалы -	руб.		44774							
		в т.ч. транспортные расходы -	руб.		139							
		Всего оплата труда -	руб.						3078			
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.		-19158							
		Транспортные расходы -	руб.		33							
		Накладные расходы -	руб.		2925							
		Сметная прибыль -	руб.		1746							
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.		33697							355
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.				3078					
		Стоимость металломонтажных работ -	руб.		320							
		Всего оплата труда -	руб.						44			
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.		263							
		Накладные расходы -	руб.		36							
		Сметная прибыль -	руб.		32							
		Всего, стоимость металломонтажных работ -	руб.		387							5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	руб.				44					
		Стоимость сантехнических работ -	руб.		990							
		Материалы -	руб.		356							
		Всего оплата труда -	руб.						237			
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.		290							
		Накладные расходы -	руб.		260							

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

18 1411170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль -						159					
	Всего, стоимость саптехических работ -		руб.				1409					
	Нормативная трудоемкость -		руб.									
	Сметная заработная плата -		чел.-ч					237				24
	Итого по смете:		руб.				36409					
	Нормативная трудоемкость -		руб.									
	Сметная заработная плата -		чел.-ч					3702				421
	Нерасчет итогов в цены на 2-2014 г.		руб.									
	Оплата труда осн. рабочих		3622	x 5,35			19378					
	Затраты на экпл. машин		516	x 5,35			2761					
	(в т.ч. ош. труда механизаторов)		80	x 5,35					428			
	Стоимость материальных ресурсов		26635	x 5,35			142497					
	Итого прямых затрат						164636					
	Накладные расходы в текущих ценах		3506	x 1,0			18757					
	Сметная прибыль в текущих ценах		2129	x 1,0			11390					
	ИТОГО в ценах на 2-2014 г.						194783					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)						35061					
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		18 %				229844					

Составил

 Бориев Г.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт кабинета №10 МБОУО гимназии №36 по адресу: г.Иваново.ул.Генерала Хлебникова д.32

Объект: МБОУО гимназии №36 по адресу: г.Иваново.ул.Генерала Хлебникова д.32

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,338
2	Смена умывальников	100 приборов	0,01
3	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,01
4	Смена гибких подводок	100 приборов	0,02
5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,06
6	Разборка покрытий полов из диополеума и резины	100 м2 покрытия	0,682
7	Демонтаж. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,682
8	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0189
9	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(на время ремонта с сохранением материала)	1 шт.	2
10	Демонтаж кабеля	100 м	0,113
11	Демонтаж канала	100 м труб	0,113
12	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,11
13	Смена выключателей	100 шт.	0,05
14	Смена розеток	100 шт.	0,02
15	Применительно заделка рустов. Устройство промазки и распиновка швов панелей перекрытий раствором сизу герметизации стыков	100 м восстановленной герметизации стыков	0,422
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,682
17	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,682
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,0693
19	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0693
20	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02
21	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9316
23	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,682
24	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,682
25	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,124
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,338
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,108
28	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0189
29	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(б/у извещатель после ремонта)	1 шт.	2
30	Короба пластмассовые шириной до 40 мм(Материал заказчика)	100 м	0,113

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (Материал заказчика)	100 м	0,113
32	Светильник отдельно устанавливаемый на потолке с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,19
33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,06
34	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м ²	0,1582
35	Демонтаж металлической решетки.Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и токолитовой стали	1 т конструкций	0,12
36	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) м	100 м	0,092
37	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² двухстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м ² проемов	0,1582
38	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,104
39	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ² облицовки	0,105
40	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,234

04 06 17
17 06 17

ВЕДОМОСТЬ НЕУЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

(локальная смета)

Текущий ремонт кабинета №10 МБОУ гимназии №36 по адресу: г.Иваново, ул.Генерала Хлебникова, д.32

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
	3	4	5	6	7
0	Умывальник-подыган	шт	1	10368,45	1938,03
1	Блок оконный пластиковый, с поворотной-откидной створкой	м2	15,82	22919,41	67772,90
2	Подоконная доска из ПВХ мм	п.м	10,4	2619,22	5091,81
3	Сетка москитная	м2	4	4365,70	3264,01
4	Дверной блок однопольный из массива Изабелла ДГ орех (или аналог)	шт	1	40752,37	7617,27
5	Труба 20PN25 армированная	м	5,394	305,66	308,07