

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
Бобров А.Н.  
2014 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

### Ремонт дороги, 5-й Линейный переулок (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 150,150 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,027 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 27,7 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗГМ=5,88; МАТ=5,88 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (51,23 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СР (27,04 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	0,6518	132,34	132,34	18,56	86,26	86,26	86,26	12,10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР27-04-006-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 М2 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (5616,94 руб.): 142% от ФОТ СП (3204,03 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,6518	27544,9 347,25	5453,95 684,84	21743,7	17953,77	226,34	3554,88 446,38	14172,55	42,504	27,7
3	<b>ФССЦпр03-21-01-030</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-184,556	19,29	19,29		-3560,09		-3560,09			
4	<b>ФССЦпр03-21-01-060</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	184,556	31,1	31,1		5739,69		5739,69			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							20219,63	226,34	5820,74 458,48	14172,55		27,7
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							118346,52	1330,88	33681,05 2695,86	83334,59		27,7
Накладные расходы							5668,17					
Сметная прибыль							3231,07					
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1							86,26		86,26 12,10			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"											
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 71,15)											
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 71,15)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 2											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"											
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 955,59)											
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3 955,59)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3-4											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

ИЗУЩАЮЩАЯ			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель			
Начальник отдела			
Сметной документации			
Начальник отдела			
Технического надзора			

2006.14