

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ОАО "МУК"



201 г.

Основание  
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонтные работы *условия дома по адресу*

ул. Тверской, д. 17

Сметная стоимость - 50,000 тыс. руб

Нормативная трудоемкость 200,92 чел-ч

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

Сметная заработная плата - 1,738 тыс. руб


№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин				
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На един.	Всего			
														Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно- известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,64	3033,728	1,3915	1140,23	1941,59	1210,95	0,89	729,75	216,4875	138,552				
	(0)	ЗП=1645,31*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=188,25*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1892,106 5	0				0		0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,0976			0										

№	Код	Наименование работ	Т	368,724	30,4635	295,63	235,98	27,28	19,5	189,2	4,9335	3,15744
2	ФЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов ЗП=37,07*1,15; ЭММ=26,49*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=4,29*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,64									
			100 м2 обработ анной поверхн ости	42,6305	0				0		0	0
3	ФЕРр62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простыми с земли и лесов ЗП=201,31*1,15; ЭММ=1,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,64	1081,553	2,1965	847,85	692,19	148,16	1,41	542,62	27,14	17,3696
			100 м2 обработ анной поверхн ости	231,5065	0				0		0	0
4	ФЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простыми за 2 раза с земли и лесов ЗП=126,06*1,15; ЭММ=98,61*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=14,59*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,64	1129,990 5	113,4015	871,62	723,19	92,78	72,58	557,84	16,7785	10,73824
			100 м2 окраши ваемой поверхн ости	144,969	0				0		0	0
5	ФЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,06783	14291,40 9	128,7885	10362,48	969,39	257,76	8,74	702,89	457,2975	31,01849

(0)	ЗП=3304,47*1,15; ЭММ=111,99*1,15; ЗПм=13,5*1,15; ТЗТ=397,65*1,15; ТЗТм=1*1,15	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости стен	3800,140 5	15,525				1,05	1,15	0,078
5.1	509-9900	Строительный мусор			0				0	
6	ФСЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	4,779	0	0	205,4	0	0	0	
7	ФСЦлг03-22-01-100	Расстояние перевозки: от 9.5 до 10.0 км. Класс груза 0. Таблица 03-22 Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера	4,779	0	0	53,52	0	0	0	
ИТОГО:						4562,34	1736,93	103,12	2722,3	200,83577 0,078

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		1736,93	1737
Машины и механизмы		103,12	103
Материалы		2722,3	2722
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			
Итого			0
Штукатурные работы при ремонте (1)			4562
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(1210,95+0)*0,79	0,79
Малярные работы при ремонте (2, 3, 4)		(1210,95+0)*0,5	0,5
Накладные расходы		(268,22+0)*0,8	0,8
			215

Сметная прибыль			
Стены при ремонте (5)	(268,22+0)*0,5	0,5	134
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(257,76+1,05)*0,86	0,86	223
	(257,76+1,05)*0,7	0,7	181
Итого Накладные расходы			
Итого Сметная прибыль	1395	1	1395
Итого	920	1	920
Индекс СМР			6877
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	6877*5,95	5,95	40918
Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")	54*5,61	5,61	303
Итого	205*5,61	5,61	1150
Временные здания и сооружения			
Итого	42371*0	0	42371
Зимнее удорожание			0
Итого	42371*0	0	42371
Непредвиденные расходы			
Итого	42371*0	0	42371
НДС			0
Итого	42373*0,18	0,18	42373
			7627
			50000
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			



УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УЖС администрации г.Иваново  
*М.М. Балашов*



# ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонтные работы уличного освещения ул. Тверской, д.17

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1/0,64	100 м2 отремонтированной поверхности	0,64	
2	ФЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простыми с земли и лесов 2/0,64	100 м2 обработанной поверхности	0,64	
3	ФЕРр62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простыми с земли и лесов 3/0,64	100 м2 обработанной поверхности	0,64	
4	ФЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простыми за 2 раза с земли и лесов 4/0,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	
5	ФЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонти	0,0678 3	

		5/0,06783			
6	ФСЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 6/4,779	т	4,779	
7	ФСЦлг03-22-01-100	Расстояние перевозки: от 9.5 до 10.0 км. Класс груза 0. Таблица 03-22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера 7/4,779	т	4,779	

МКУ «ПДС и ТК»  
**ПРОВЕРЕНО**  
 «24» апреля 2024  
 (подпись)  
 24.04.24