

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А. Н. Бобров
2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт дорог (за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 11026,968 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 20,767 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1155,31 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (2506 руб.): 142% от ФОТ СП (1430 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	150,15	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	228984	703	228243 1062	38	0,492	73,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 автом. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2081,08	11,42	11,42		23766		23766			
3	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (39 руб.): 81%=95% от ФОТ	4,5	1590,88	58,65 10,73	1532,23	7159		264 48	6895		
4	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-4,635	1487,6		1487,6	-6895			-6895		
5	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	4,635	1690		1690	7833			7833		
6	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (ОП п. 1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (4731 руб.): 104% от ФОТ СП (2729 руб.): 60% от ФОТ	5,377	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	275535	1889	23809 2660	249837	35,988	193,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-543,08	459,91		459,91	-249768			-249768		
8	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	543,08	571,6		571,6	310425			310425		
9	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 Т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (39 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ	4,5	1590,88	58,65 10,73	1532,23	7159		264 48	6895		
10	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-4,635	1487,6		1487,6	-6895			-6895		
11	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	4,635	1690		1690	7833			7833		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (19238 руб.): 142% от ФОТ СП (10974 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	15,015	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63	720712	7635	53744 5913	659333	52,854	793,6
13	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-1450,4	452		452	-655581			-655581		
14	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	1450,4	480		480	696192			696192		
15	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м ² покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (51 руб.): 142% от ФОТ СП (29 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	30,03	5477,42 1,2	4,65	5471,57	164487	36	140	164311	0,1242	3,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-363,36	452		452	-164239			-164239		
17	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	363,36	480		480	174413			174413		
18	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Замена люков (б/у) и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) 294,73 = 864,25 - 1 x 569,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (835 руб.): 108% от ФОТ СП (526 руб.): 68% от ФОТ	20	294,73 38,64	8,72	247,37	5894	773	174	4947	4,53	90,6
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1547014	11036	330404 9731	1205574		1155,31
Накладные расходы							27498					
Сметная прибыль							15765					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1, 3-18 "прочие объекты СМР=5,88"												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 9, 12, 15							1128501	8374	282655 7071	837472		871,2
Накладные расходы 142% ФОТ (от 15 445)							21932					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 15 445)							12510					
Итого с накладными и см. прибылью							1162943					871,2
Материалы:												
Итого Поз. 4-5, 10-11, 13-14, 16-17							52661			52661		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 6-8							336192	1889	23809 2660	310494		193,51
Накладные расходы 104% ФОТ (от 4 549)							4731					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 549)							2729					
Итого с накладными и см. прибылью							343652					193,51
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 18							5894	773	174	4947		90,6
Накладные расходы 108% ФОТ (от 773)							835					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 773)							526					
Итого с накладными и см. прибылью							7255					90,6
Итого							1566511					1155,31
Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,88"							9211085					1155,31
Итого по Поз. 2 "автом. перевозки СМР=5,63"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2							23766		23766			
Итого							23766					
Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,63"							133803					
Итого							9344888					1155,31
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							1205574					
Машины и механизмы							330404					
ФОТ							20767					
Накладные расходы							27498					
Сметная прибыль							15765					
НДС 18%							1682080					
ВСЕГО по смете							11026968					1155,31

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Стеф</i>	26.06.14	
Заместитель директора	<i>Зах</i>	26.06.14	
Секретарь			

MR