



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт тротуаров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 47200,084 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2065,538 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 36716,42 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (8300 руб.); 142% от ФОТ СП (4734 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,71	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	7688	393	7262 601	33	18,08	49	
2	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ средний (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	298,1	55,26		55,26	16473			16473			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1197916 руб.): 142% от ФОТ СП (683318 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	479,77	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	1506213	122480	164254 20990	1219479	30,18	14479,46
4	ФССЦ-408-0391 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-8348	145,8		145,8	-1217138			-1217138		
5	ФССЦ-408-0015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	6678,4	108,4		108,4	723939			723939		
6	ФССЦ-408-0013 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	1669,6	155,94		155,94	260357			260357		
7	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1786 руб.): 142% от ФОТ СП (1019 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	23,989	1581,11	48,88 8,94	1532,23	37930		1173 214	36757		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-24,71	1487,6		1487,6	-36759			-36759		
9	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	24,71	1690		1690	41760			41760		
10	ФЕРр68-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (103964 руб.): 104% от ФОТ СП (59979 руб.): 60% от ФОТ	13,7188	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	693038	11313	44295 5688	637430	85,72	1175,98
11	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-1386	459,91		459,91	-637435			-637435		
12	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	1386	571,6		571,6	792238			792238		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (649916 руб.): 142% от ФОТ СП (370726 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	479,77	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	1728131	77497	34591 341	1616043	17,39	8343,2
14	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-3426	455,39		455,39	-1560166		-1560166			
15	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	3426	571,6		571,6	1958302		1958302			
18	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (198529 руб.): 142% от ФОТ СП (113245 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	959,54	586,3 24,78	10,5	551,02	562578	23777	10075	528726	2,67	2561,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-1161	455,39		455,39	-528708			-528708		13
20	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	1161	571,6		571,6	663628			663628		
16	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (329501 руб.): 142% от ФОТ СП (187955 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	52,5	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	237814	38860	5226 603	193728	87,49	4593,23
17	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	5250	63,12		63,12	331380			331380		
21	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (263596 руб.): 142% от ФОТ СП (150361 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	42	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	190251	31088	4181 482	154982	87,49	3674,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-247,8	592,76		592,76	-146886			-146886		
23	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-2,52	519,8		519,8	-1310			-1310		
24	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	213,11	592,76		592,76	126323			126323		
25	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,832	519,8		519,8	432			432		
27	Прайс	БР 100.20.8 (поребрик) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	4200	24,5		24,5	102900			102900		
26	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (из пескоцементной смеси) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1052 руб.): 142% от ФОТ СП (600 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,3415	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	969	915 76	50	4	18,08	6,17
29	ФССЦ-407-0028 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	34,15	280,6		280,6	9582			9582		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (75988 руб.): 142% от ФОТ СП (43346 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	68,3	153 132,45	17,3 0,81	3,25	10450	9046	1182 55	222	13,57	926,83
30	Прайс	Тротуарная плитка "Брусчатка 07", серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	32,13	64,14		64,14	2061			2061		
31	Прайс	Тротуарная плитка "Брусчатка 07", красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	32,13	86,48		86,48	2779			2779		
34	ФССЦ-403-8723 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	19	97,43		97,43	1851			1851		
35	ФССЦ-403-8724 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ВОЛНА", толщина 60 мм, красная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	601	108,07		108,07	64950			64950		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (49076 руб.): 108% от ФОТ СП (30900 руб.): 68% от ФОТ	200	864,25 38,64	8,72	816,89	172850	7728	1744	163378	4,53	906
33	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-150	569,52		569,52	-85428			-85428		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							6033037	322232	274898 29050	5435907		36716,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							35474258	1894724	1616401 170814	31963133		36716,42
Накладные расходы							2879627					
Сметная прибыль							1646186					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 7, 13, 18, 16, 21, 26, 28							4282024	303191	228859 23362	3749974		34634,44
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							25178301	1782763	1345691 137369	22049847		34634,44
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 920 132)							2726587					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1 920 132)							1555307					
Итого с накладными и см. прибылью							29460195					
Материалы:												
Итого Поз. 2, 4-6, 8-9, 11-12, 14-15, 19-20, 17, 22-25, 27, 29-31, 34-35, 33							885125			885125		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							5204535			5204535		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 10							693038	11313	44295 5688	637430		1175,98
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							4075063	66520	260455 33445	3748088		1175,98
Накладные расходы 104% ФОТ (от 99 965)							103964					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 99 965)							59979					
Итого с накладными и см. прибылью							4239006					1175,98
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 32							172850	7728	1744	163378		906
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							1016359	45441	10255	960663		906
Накладные расходы 108% ФОТ (от 45 441)							49076					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 45 441)							30900					
Итого с накладными и см. прибылью							1096335					906

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							40000071					36716,42
НДС 18%							7200013					
ВСЕГО по смете							47200084					36716,42

Составил

Н.С. Бороздина



Объемы предоставлены

Л.М. Федорова



Согласовано

С.Н. Бобышев



МКУ «ПДС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Зел</i>	20.07.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зел</i>	28.07.14	
Начальник отдела технического надзора			