



Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой»  
153000, Иваново, ул. Жиделева, д. 1, оф. 13  
Тел./факс: +7 (4932) 395-333  
e-mail: proektstroy37@gmail.com

---

## **Благоустройство аллеи Славы.**

**Ивановская обл., г. Иваново, территория ограниченная  
проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и  
85 по проспекту Шереметевскому**

## **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **Архитектурные решения**

**01-04/14-МК-№218-АР**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Иваново, 2014 г.



Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой»  
153000, Иваново, ул. Жиделева, д. 1, оф. 13  
Тел./факс: +7 (4932) 395-333  
e-mail: proektstroy37@gmail.com

**ПРОЕКТСТРОЙ**

## **Благоустройство аллеи Славы.**

**Ивановская обл., г. Иваново, территория ограниченная  
проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и  
85 по проспекту Шереметевскому**

### **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

#### **Архитектурные решения**

**01-04/14-МК-№218-АР**

Директор

Яшков Г.В.

Главный инженер проекта

Яшков Г.В.

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Иваново, 2014 г.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
01-04/14-МК-№218-ИИ	Инженерные изыскания	
01-04/14-МК-№218-ГП	Генеральный план	
01-04/14-МК-№218-АР	Архитектурные решения	
01-04/14-МК-№218-ЭН	Наружное электроосвещение	
01-04/14-МК-№218-НК	Наружные сети канализации	
01-04/14-МК-№218-ППС	Проект производства строительства	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 01-04/14-МК-№218-АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
1	Общие данные	
2	План элементов облицовки Спецификация элементов	
3	Виды А1...А4	
4	Виды А5, А6, И1...И4 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	
5	Виды Б1...Б4, В1, В2 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	
6	Виды Б5...Б8, В3, В4 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	
7	Виды Г1...Г8 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4	
8	Виды Г9...Г16 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4	
9	Виды Д1, Д2, Е1...Е6, Ж1...Ж4 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6	
10	Виды А1...А6 (цветовое решение)	
11	Виды Б1...Б4, Б7, Б8, В1...В4 (цветовое решение)	
12	Виды Б5, Б6, Г1...Г12 (цветовое решение)	
13	Виды Г13...Г16, Д1, Д2, Е1...Е6, Ж1...Ж4, И1...И4 (цветовое решение)	
14	Разрез 1-1 (цветовое решение)	
15	Плиты ПП 15.6, ПП 10.6, ППУ(п/л) 10.6 Спецификация элементов	
16	Плиты ПП 15.4, ПП 10.4, ППУ(п/л) 10.4 Спецификация элементов	
17	Сетки арматурные С-1...С-6	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация элементов облицовки	
15	Спецификация элементов на плиты парпетные бетонные	
16	Спецификация элементов на плиты парпетные бетонные	
17	Групповая спецификация	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ 6786-80	Плиты парпетные железобетонные для производственных зданий	
ГОСТ 26633-91	Бетоны тяжелые и мелкозернистые	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
01-04/14-МК-№218-АР.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

- В данном комплекте рабочей документации разработаны планы облицовки подпорных стен на территории, расположенной по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому, аллея Славы.
- В качестве материалов облицовки приняты керамогранитные плиты и декоративная "мозаичная" штукатурная смесь для наружных работ. Общая площадь облицовываемой поверхности составляет 734,5 м<sup>2</sup>.
- Керамогранитные плиты приняты размером 600х600 мм и толщиной 10 мм, двух цветов - розово-серый грануляр и песочный травертин. Общая площадь поверхности облицовываемой керамогранитом составляет 334,5 м<sup>2</sup>.
- Облицовка керамогранитными плитами выполняется на клее Ceresit CM 117 с добавлением эластификатора Ceresit CC 83.
- Для выполнения облицовки декоративной штукатурной смесью в проекте принята цветная штукатурка Ceresit СТ 137 с «мозаичной» фактурой. Общая площадь поверхности облицовываемой штукатурной смесью составляет 400 м<sup>2</sup>.
- В качестве завершающих накрывных элементов подпорных стен приняты парпетные плиты из бетона (для поверхностей, облицованных штукатурной смесью) с последующей окраской двумя слоями силикатной краски для минеральных оснований Ceresit СТ54.
- Бетонные парпетные плиты выполнить из бетона кл. В15 на пористых заполнителях. Плиты изготовить в соответствии с указаниями на чертежах и требованиями ГОСТ 6786-80.
- Парпетные плиты укладывать на цементно-песчаный раствор марки М100.
- Перед нанесением клеевых и штукатурных составов облицовываемые поверхности подпорных стен необходимо подготовить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87. Поверхность основания обработать грунтовкой Ceresit СТ 16.
- При выполнении работ по облицовке поверхностей плитками, штукатурными и лако-красочными составами необходимо руководствоваться СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87, инструкциями по укладке облицовочной плитки, техническими описаниями материалов производителя, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ.

01-04/14-МК-№218-АР

Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Полозкова		<i>М.Полозкова</i>	05.14	Благоустройство аллеи Славы. Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Яшков		<i>А.Яшков</i>	05.14		Р	1	17
Н. контр.		Яшков		<i>А.Яшков</i>	05.14	Общие данные	 Иваново 2014		
ГИП		Яшков		<i>А.Яшков</i>	05.14				



Иваново  
2014

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

### Спецификация элементов облицовки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
<u>Плиты парапетные бетонные</u>					
1	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ПП 15.6-П	8	148	
2	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ПП 10.6-П	140	99	
3	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ППУ(п) 10.6-П	6	75	
4	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ППУ(л) 10.6-П	6	75	
5	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ПП 15.4-П	8	99	
6	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ПП 10.4-П	96	66	
7	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ППУ(п) 10.4-П	1	50	
8	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ППУ(л) 10.4-П	1	50	
<u>Материалы облицовки</u>					
		Керамогранит 600x600x10, розово-серый грануляр			133 м <sup>2</sup>
		Керамогранит 600x600x10, песочный травертин			201,5 м <sup>2</sup>
		Декоративная штукатурка „мозаичная“, размер зерна 1,5			400 м <sup>2</sup>



Согласовано

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14

### 01-04/14-МК-№218-АР

Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому


**Благоустройство аллеи Славы.**  
Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	2	


План элементов облицовки  
Спецификация элементов

Иваново  
2014


Вид А1




Вид А2




Вид А3



Вид А4



Условные обозначения




- облицовка керамогранитными плитами
- облицовка декоративной штукатурной смесью

Согласовано			
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						01-04/14-МК-№218-АР			
						Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство аллеи Славы. Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14		Р	3	
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14	Виды А1...А4	 Иваново 2014		
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				

Вид А5

Вид А6




1 - 1

Вид И1


Вид И3

Вид И4




2 - 2

3 - 3



Условные обозначения



Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

01-04/14-МК-№218-АР

Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому









Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14

Благоустройство аллеи Славы.  
Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Виды А5, А6, И1...И4  
Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

Иваново  
2014



Условные обозначения

 - облицовка декоративной штукатурной смесью

Согласовано			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.
Разраб.	Полозкова		
Провер.	Яшков		
Н. контр.	Яшков		
ГИП	Яшков		

01-04/14-МК-№218-АР

Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому










Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					05.14
Провер.					05.14
Н. контр.					05.14
ГИП					05.14

Благоустройство аллеи Славы.  
Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Виды Б1...Б4, В1, В2  
Разрезы 1-1, 2-2, 3-3

 **Иваново 2014**



Условные обозначения


 - облицовка декоративной штукатурной смесью

Согласовано	
Изм.	№ докл.
Разраб.	Полозкова
Провер.	Яшков
Н. контр.	Яшков
ГИП	Яшков



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.					05.14
Провер.					05.14
Н. контр.					05.14
ГИП					05.14

<b>01-04/14-МК-№218-АР</b>		
Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому		
<b>Благоустройство аллеи Славы.</b>	Стадия	Лист
<b>Архитектурные решения</b>	Р	6
Виды Б5...Б8, В3, В4 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3	 Иваново 2014	









1 - 1




3 - 3




4 - 4




Вид Г10




Вид Г14




Вид Г16



Вид Г11




Вид Г12



2 - 2

Условные обозначения




- облицовка декоративной штукатурной смесью



Согласовано				
Изм. № подл.				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14



<b>01-04/14-МК-№218-АР</b>					
Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому					
<b>Благоустройство аллеи Славы.</b>			Стадия	Лист	Листов
<b>Архитектурные решения</b>			Р	8	
Виды Г9...Г16 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4			 <b>Иваново 2014</b>		





1 - 1





2 - 2




3 - 3




4 - 4




Вид Д2




Вид Е2




Вид Е4




Вид Е6




Вид Ж1




Вид Ж3




5 - 5



6 - 6




Вид Ж2



Вид Ж4

Условные обозначения




- облицовка декоративной штукатурной смесью

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


01-04/14-МК-№218-АР															
Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому															
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата										
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14										
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14										
<table border="1"> <tr> <td>Благоустройство аллеи Славы.</td> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Архитектурные решения</td> <td>Р</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </table>						Благоустройство аллеи Славы.	Стадия	Лист	Листов	Архитектурные решения	Р	9			
Благоустройство аллеи Славы.	Стадия	Лист	Листов												
Архитектурные решения	Р	9													
<table border="1"> <tr> <td>Н. контр.</td> <td>Яшков</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>05.14</td> <td rowspan="2">                 Виды Д1, Д2, Е1...Е6, Ж1...Ж4                  Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6             </td> <td rowspan="2">                  Иваново 2014             </td> </tr> <tr> <td>ГИП</td> <td>Яшков</td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>05.14</td> </tr> </table>						Н. контр.	Яшков	<i>[Signature]</i>	05.14	Виды Д1, Д2, Е1...Е6, Ж1...Ж4 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6	Иваново 2014	ГИП	Яшков	<i>[Signature]</i>	05.14
Н. контр.	Яшков	<i>[Signature]</i>	05.14	Виды Д1, Д2, Е1...Е6, Ж1...Ж4 Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6	Иваново 2014										
ГИП	Яшков	<i>[Signature]</i>	05.14												




Вид Б1




Вид В1



Вид Б2




Вид В2




Вид Б3




Вид Б4



Вид В3




Вид В4



Условные обозначения

 - штукатурная смесь Ceresit СТ 137 ДАКОТА 3

Вид Б7



Вид Б8



Согласовано			
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	


						<b>01-04/14-МК-№218-АР</b>			
						Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<b>Благоустройство аллеи Славы.</b>	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14		<b>Архитектурные решения</b>	Р	11
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14	Виды Б1...Б4, Б7, Б8, В1...В4 (цветовое решение)			
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
								Иваново 2014	




Вид Г13




Вид Е1




Вид Е3




Вид Е5




Вид Г14




Вид Е2



Вид Е4




Вид Е6




Вид Г15



Вид Ж1




Вид Ж3




Вид И1




Вид Г16



Вид Ж2




Вид Ж4




Вид И2



Вид Д1



Вид Д2



Вид И3



Вид И4




Условные обозначения



- штукатурная смесь Ceresit СТ 137 DAKOTA 3

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						<b>01-04/14-МК-№218-АР</b>			
						Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<b>Благоустройство аллеи Славы. Архитектурные решения</b>	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14		Р	13	
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14	Виды Г13...Г16, Д1, Д2, Е1...Е6, Ж1...Ж4, И1...И4 (цветовое решение)	 Иваново 2014		
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				



1 - 1

Условные обозначения





- керамогранитные плиты, полированные, розово-серый грануляр
- керамогранитные плиты, полированные, песочный травертин


Согласовано				
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

						<b>01-04/14-МК-№218-АР</b>			
						Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<b>Благоустройство аллеи Славы. Архитектурные решения</b>	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14		Р	14	
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
						Разрез 1-1 (цветовое решение)	 <b>Иваново 2014</b>		
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				


Плита ПП 15.6-П (ПП 10.6-П)



Поз. 1  
Петля монтажная




1 - 1




Спецификация элементов на плиты парапетные бетонные

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Плита парапетная бетонная ПП 15.6-П	8	148	
C-1	01-04/14-МК-№218-АР л.17	Сетка арматурная С-1	1	6,28	
1	01-04/14-МК-№218-АР л.15	10-А-I (А240) ГОСТ 5781-82, L=630	2	0,39	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В15 на пористых заполнителях			0,054 м³
		Плита парапетная бетонная ПП 10.6-П	140	99	
C-2	01-04/14-МК-№218-АР л.17	Сетка арматурная С-2	1	4,36	
1	01-04/14-МК-№218-АР л.15	10-А-I (А240) ГОСТ 5781-82, L=630	2	0,39	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В15 на пористых заполнителях			0,036 м³
		Плита парапетная бетонная ППУ(п/л) 10.6-П	6/6	75	
C-5	01-04/14-МК-№218-АР л.17	Сетка арматурная С-5	1	4,64	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В15 на пористых заполнителях			0,025 м³


Плита ППУ(п) 10.6-П / ППУ(п) 10.6-П



2 - 2



1 - 1



- Общие указания см. лист 1.
- Угловые плиты ППУ(л) изготовить зеркально чертежу плит ППУ (п).
- Рядовые плиты ПП резать по месту. Монтажные петли (поз. 1) срезать после установки плит в проектное положение.
- Швы между плитами заполнить бетоном кл. В15 на мелком заполнителе.
- Масса плит дана справочно.

01-04/14-МК-№218-АР

Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14

Благоустройство аллеи Славы.  
Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	15	


Плиты ПП 15.6, ПП 10.6, ППУ(п/л) 10.6  
Спецификация элементов

Иваново 2014  
ПРОЕКТСТРОЙ


Согласовано

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Плита ПП 15.4-П (ПП 10.4-П)




2 - 2




1 - 1




Плита ППУ(п) 10.4-П / ППУ(п) 10.4-П



2 - 2



1 - 1



Спецификация элементов на плиты парапетные бетонные

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Плита парапетная бетонная ПП 15.4-П	8	99	
C-3	01-04/14-МК-№218-АР л.17	Сетка арматурная C-3	1	5,32	
1	01-04/14-МК-№218-АР л.15	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=630	2	0,39	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В15 на пористых заполнителях			0,036 м³
		Плита парапетная бетонная ПП 10.4-П	96	66	
C-4	01-04/14-МК-№218-АР л.17	Сетка арматурная C-4	1	3,64	
1	01-04/14-МК-№218-АР л.15	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=630	2	0,39	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В15 на пористых заполнителях			0,024 м³
		Плита парапетная бетонная ППУ(п/л) 10.4-П	1/1	50	
C-6	01-04/14-МК-№218-АР л.17	Сетка арматурная C-6	1	3,32	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл. В15 на пористых заполнителях			0,019 м³

- Общие указания см. лист 1.
- Угловые плиты ППУ(л) изготовить зеркально чертежу плит ППУ (п).
- Рядовые плиты ПП резать по месту. Монтажные петли (поз. 1) срезать после установки плит в проектное положение.
- Швы между плитами заполнить бетоном кл. В15 на мелком заполнителе.
- Масса плит дана справочно.

01-04/14-МК-№218-АР

Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому







Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство аллеи Славы. Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14		Плиты ПП 15.4, ПП 10.4, ППУ(п/л) 10.4 Спецификация элементов	Р	16
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14				

**ПРОЕКТСТРОЙ**  
Иваново 2014

Согласовано			
Подп. и дата	Взам. инв. №		
Инд. № подл.			

Групповая спецификация

Марка изделия	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия, кг
С-1	1	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=550	8	0,34	6,28
	2	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=1440	4	0,89	
С-2	1	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=550	6	0,34	4,36
	3	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=940	4	0,58	
С-3	2	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=1440	4	0,89	5,32
	5	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=350	8	0,22	
С-4	3	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=940	4	0,58	3,64
	5	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=350	6	0,22	
С-5	1	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=550	6	0,34	4,64
	4	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=835	5	0,52	
С-6	5	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=350	6	0,22	3,32
	6	10-A-I (A240) ГОСТ 5781-82, L=805	4	0,50	



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Полозкова		<i>[Signature]</i>	05.14
Провер.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
Н. контр.		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14
ГИП		Яшков		<i>[Signature]</i>	05.14

**01-04/14-МК-№218-АР**

Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому

<b>Благоустройство аллеи Славы. Архитектурные решения</b>	Стадия	Лист	Листов
	Р	17	

Сетки арматурные С-1...С-6

**Иваново 2014**  
ПРОЕКТСТРОЙ

Согласовано

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

## Спецификация оборудования, изделий и материалов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Готовые изделия</u>								
1	Плита парапетная бетонная 1490x600x60	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ПП 15.6-П		шт.	8	148	
2	Плита парапетная бетонная 990x600x60	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ПП 10.6-П		шт.	140	99	
3	Плита парапетная угловая правая бетонная 990x600x60	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ППУ(н) 10.6-П		шт.	6	75	
4	Плита парапетная угловая левая бетонная 990x600x60	01-04/14-МК-№218-АР л.15	ППУ(л) 10.6-П		шт.	6	75	
5	Плита парапетная бетонная 1490x400x60	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ПП 15.4-П		шт.	8	99	
6	Плита парапетная бетонная 990x400x60	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ПП 10.4-П		шт.	96	66	
7	Плита парапетная угловая правая бетонная 990x400x60	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ППУ(н) 10.4-П		шт.	1	50	
8	Плита парапетная угловая левая бетонная 990x400x60	01-04/14-МК-№218-АР л.16	ППУ(л) 10.4-П		шт.	1	50	
<u>Материалы</u>								
	Керамогранит 600x600x10, полированный, розово-серый грануляр		6134	Foshan Ceramics	м <sup>2</sup>	133		
	Керамогранит 600x600x10, полированный, песочный травертин		6487	Foshan Ceramics	м <sup>2</sup>	201,5		
	Декоративная штукатурка „мозаичная“, размер зерна 1,5, DAKOTA 3		Ceresit CT 137	ООО «Хенкель Баутехник»	кг	1200		расход 3,0 кг/м <sup>2</sup>
	Клей для устройства плиточных облицовок		Ceresit CM 117	ООО «Хенкель Баутехник»	кг	2408,4		расход 7,2 кг/м <sup>2</sup>
	Эластификатор цементных растворов		Ceresit CC 83	ООО «Хенкель Баутехник»	л	200,7		расход 0,6 л/м <sup>2</sup>
	Вододисперсионная грунтовка для подготовки основания под декоративные штукатурки		Ceresit CT 16	ООО «Хенкель Баутехник»	л	80,0		расход 0,2 л/м <sup>2</sup>
	Силикатная краска для минеральных оснований (площадь окрашивания 141 м <sup>2</sup> )		Ceresit CT 54	ООО «Хенкель Баутехник»	л	56,4		расход 0,2 л/м <sup>2</sup> (один проход)
	Бетон кл. В15 на мелком заполнителе	ГОСТ 26633-91			м <sup>3</sup>	0,15		
	Цементно-песчаный раствор М100				м <sup>3</sup>	8,78		

Согласовано

1. Масса парапетных плит и расход материалов даны справочно.
2. Расход материалов определен на основании технического описания производителя

Изм. инв. №  
Подп. и дата  
Изм. № подл.

<b>01-04/14-МК-№218-АР.С</b>					
Ивановская обл., г. Иваново, территория, ограниченная проспектом Шереметевским, улицей 8 Марта, домами 83 и 85 по проспекту Шереметевскому					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Полозкова		<i>[Подпись]</i>	05.14
Провер.		Яшков		<i>[Подпись]</i>	05.14
Н. контр.		Яшков		<i>[Подпись]</i>	05.14
ГИП		Яшков		<i>[Подпись]</i>	05.14
<b>Благоустройство аллеи Славы. Архитектурные решения</b>				Стадия	Лист
Спецификация оборудования, изделий и материалов				Р	1
Иваново 2014				Листов	1

