

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Бобров А.Н.
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт линии наружного освещения по улице 10-я Санаторная

Сметная стоимость _____ 896,184 тыс. руб.
строительных работ _____ 403,656 тыс. руб.
монтажных работ _____ 340,930 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 25,675 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 333,57 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Подготовительные работы												
1	ФЕРр68-5-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГМ=6,14; ЗГМ=6,14; МАТ=6,14 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (326 руб.): 104% от ФОТ СП (188 руб.): 60% от ФОТ	8	6,35 6,35			51	51			0,75	6
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Подготовительные работы :												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
							827					6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							827					6
В том числе:												
ФОТ												
Накладные расходы							313					
Сметная прибыль							326					
Итого по разделу 1 Подготовительные работы							188					
							827					6
Раздел 2. Демонтаж												
2	ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи: НР (883 руб.): 105% от ФОТ СП (429 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	11	71,79 7,35	64,44 5,1		790	81	709 56		0,81	8,91
3	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи: НР (386 руб.): 105% от ФОТ СП (188 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	7	28,7 6,09	22,61 2,42		201	43	158 17		0,687	4,81
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
							991	124	867			13,72
Накладные расходы									73			
Сметная прибыль							617		5323			13,72
Итого по разделу 2 Демонтаж :									448			
Линии электропередачи												
Итого							7970					
В том числе:							7970					
Машины и механизмы												
ФОТ							5323					
Накладные расходы							1209					
Сметная прибыль							1269					
Итого по разделу 2 Демонтаж							617					
							7970					13,72
Раздел 3. Монтаж												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР33-04-003-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи: НР (3984 руб.): 105% от ФОТ СП (1935 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	9	313,1 56,65	174,25 12,04	82,2	2818	510	1568 108	740	6,394	57,55
5	ФССЦ-403-1193 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи	9	1424,68		1424,68	12822			12822		
6	ФЕР33-04-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи: НР (6654 руб.): 105% от ФОТ СП (3232 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	8	565,67 101,68	381,79 27,4	82,2	4525	813	3054 219	658	11,477	91,82
7	ФССЦ-403-1193 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи	16	1424,68		1424,68	22795			22795		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи: НР (6248 руб.): 105% от ФОТ СП (3035 руб.): 51% от 60%*0,85 от ФОТ	29	118,04 23,33	94,2 10,06	0,51	3423	677	2732 292	14	2,6335	76,37
9	прайс	Светильник ЖКУ-40-250 (2974,26/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	29	439,12		439,12	12734			12734		
10	ФССЦ-509-0678 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5 (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Электромонтижные работы на других объектах	2,9	1779,32		1779,32	5160			5160		
11	прайс	Хомут Х16 (19,17/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	29	2,83		2,83	82			82		
12	прайс	Зажим ТТD051FJ (191/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	29	28,2		28,2	818			818		
13	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	29	56,69		56,69	1644			1644		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-509-1715 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Электромонтажные работы на других объектах	29	8,6		8,6	249			249		
15	прайс	Кронштейн КС 2 (813/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	29	120,03		120,03	3481			3481		
16	прайс	Заземляющий проводник ЗП6 (82,5/1,18/5,74) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	21,8	12,18		12,18	266			266		
17	ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Линии электропередачи: НР (7395 руб.): 105% от ФОТ СП (3592 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	0,95	12020,63 713,49	3871,4 494,03	7435,74	11420	678	3678 469	7064	75,026	71,27
18	ФССЦ-111-3141 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Электромонтажные работы на других объектах	-27,55	168,71		168,71	-4648			-4648		
19	ФССЦ-111-3138 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Электромонтажные работы на других объектах	-1,9	242,4		242,4	-461			-461		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-111-3170 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Скреп размером 20 мм NC20 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Электромонтажные работы на других объектах	-58,9	5,82		5,82	-343			-343		
21	прайс	Провод СИП-2А 3х35+1х54,6 мм2 (133,089/1,18/5,74) (м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	950	19,65		19,65	18668			18668		
22	прайс	Скреп CF 20 (14,84/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	134	2,19		2,19	293			293		
23	прайс	Стяжка X89 (495/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	8	73,08		73,08	585			585		
24	прайс	Заземляющий проводник ЗПБ (82,5/1,18/5,74) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	16,4	12,18		12,18	200			200		
25	прайс	Анкерный кронштейн CS10- 2000(222/1,18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗГПМ=6,14; ЗГПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	40	32,78		32,78	1311			1311		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	прайс	Натяжной зажим РА 54-1500(372,23/1, 18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	40	54,96		54,96	2198			2198		
27	прайс	Зажим NTD 301 AF/F (384/1, 18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	47	56,69		56,69	2664			2664		
28	прайс	Стяжной хомут СС1 9-180 (585/1, 18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	88	86,37		86,37	7601			7601		
29	прайс	Комплект промежуточной подвески ES 54-14 (189,28/1, 18/5,74) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	27	27,95		27,95	755			755		
30	ФССЦ-509-1715 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Зажим соединительный ПС-1-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Электромонтажные работы на других объектах	55	8,6		8,6	473			473		
31	ФССЦ-111-3165 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14 Электромонтажные работы на других объектах	0,36	943,06		943,06	340			340		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	прайс	Провод ПВС 3x2,5 мм ² (55, 11/1, 18/5, 74) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 14; ЭМ-ЗПМ=6, 14; ЗПМ=6, 14; МАТ=6, 14 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	145	8,14		8,14	1180			1180		
33	ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (10 м шин заземления) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 14; ЭМ-ЗПМ=6, 14; ЗПМ=6, 14; МАТ=6, 14 Линии электропередачи: НР (452 руб.): 105% от ФОТ СП (219 руб.): 51% от 60%*0,85 от ФОТ	4	38,4 17,51	19,65	1,24	154	70	79	5	2,07	8,28
34	ФССЦ-101-1613 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпсб-1 диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 14; ЭМ-ЗПМ=6, 14; ЗПМ=6, 14; МАТ=6, 14 Линии электропередачи	0,0168	5230,01		5230,01	88			88		
35	ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 индекс к СМР ОЗП=6, 14; ЭМ-ЗПМ=6, 14; ЗПМ=6, 14; МАТ=6, 14 Электромонтажные работы на других объектах: НР (478 руб.): 95% от ФОТ СП (327 руб.): 65% от ФОТ	0,8	181,43 100,58	56,32 2,57	24,53	145	80	45 2	20	10,7	8,56
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Монтаж :												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Монтаж								734070				313.85

Раздел 4. Новый Раздел

36	ФССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (опоры ж/б 1,1тх11шт.=12,1т) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ-ЗПМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,1	10,71	10,71	130		130	
37	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (светильники,ветви) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ-ЗПМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,4	42,98 42,98		17	17		
38	ФССЦпг03-01-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ-ЗПМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,5	12,65	12,65	158		158	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									
Итого по разделу 4 Новый Раздел :									
Погрузо-разгрузочные работы									
Перевозка грузов автотранспортом									
Итого									
В том числе:									
Машины и механизмы									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ							96					
Итого по разделу 4 Новый Раздел							1718					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							114787	3020	12311 1163	99456		333,57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							704637	18534	75443 7141	610660		333,57
Накладные расходы							26805					
Сметная прибыль							13144					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1							51	51				6
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14"							313	313				6
Накладные расходы 104% ФОТ (от 313)							326					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 313)							188					
Итого с накладными и см. прибылью							827					6
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 2-8, 17, 33-34							59036	2872	11978 1161	44186		319,01
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14"							362481	17634	73545 7129	271302		319,01
Накладные расходы 105% ФОТ (от 24 763)							26001					
Сметная прибыль 51% = 60%*0.85 ФОТ (от 24 763)							12629					
Итого с накладными и см. прибылью							401111					319,01
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 36-37							147	17	130			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ-ЗПМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"							828	96	732			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 38							158		158			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ-ЗПМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"							890		890			
Итого							403656					325,01
Итого по Монтажным работам												
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:												
Итого Поз. 9, 11-13, 15-16, 21-29, 32							54480			54480		
Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14"							334507			334507		
Накладные расходы 66% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							334507					
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 10, 14, 18-20, 30-31, 35							915	80	45 2	790		8,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "индекс к СМР ОЗП=6,14; ЭМ-ЗПМ=6,14; ЗПМ=6,14; МАТ=6,14"											
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 503)						5618	491	276	4851		8,56
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 503)						478					
	Итого с накладными и см. прибылью						327					
	Итого						6423					8,56
	Итого						340930					8,56
	Непредвиденные затраты 2%						744586					333,57
	Итого с непредвиденными						14892					
	НДС 18%						759478					
							136706					
	ВСЕГО по смете						896184					333,57

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Третьяков С.В.

Согласовано

Бобышев С.Н.

ИКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>ИИ</i>	01.10.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>ИИ</i>	01.10.14	
Начальник отдела технического надзора			

ИИ