

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖЖХ

УТВЕРЖДАЮ

" " 201 г.

201 г.

Наименование стройки - капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: Иваново ул. 1 Полевая д. 78 кв. 7
 Объект - : г. Иваново ул. 1 Полевая д. 78 кв. 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

На капитальный ремонт свободных жилых помещений находящихся в муниципальной собственности по адресу: г. Иваново ул. 1 Полевая д. 78 кв. 7

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 150 378,66 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость 189,71 чел-ч

Сметная заработная плата - 1,707 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 3 квартала 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	тв	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	Материалы	на ед. машин	Всего
					Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы				В т.ч. заработной платы			

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Электрооборудование

1	ФЕРм08-03-526-02	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=22,06*1,2*0,3*0,8; ЭММ=3,77*1,2*0,3*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,3*0,8; Мат=257,72*0*0,8; ТЗТ=2,32*1,2*0,3*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,3*0,8	3	7,43904	1,08576	0	22,32	19,06	3,26	0	0,66816	2,00448
	(0) МДС35, пр. 1, т.2. Л: МДС37 п.3.2.1	1 шт.	6,35328	0,04032					0,12		0,00288	0,00864
2	ФЕРм08-02-409-02	Труба виннипестовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,1	1991,45	139,428	1463,99	199,15	38,8	13,94	146,4	41,28	4,128

	(0) МДС3.5.пр.1.т.2. 1	ЗП=323,36*1,2; ЭММ=116,19*1,2; ЗПм=4,46*1,2; ТЗТ=34,4*1,2; ТЗТм=0,33*1,2	100 м	388,032	5,352					0,54		0,396	0,0396
3	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	10 м				2,49	24,9			24,9		
4	ФЕРм08-02-412- 03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм ² ЗП=73,88*1,2; ЭММ=9,68*1,2; ЗПм=0,54*1,2; ТЗТ=7,86*1,2; ТЗТм=0,04*1,2	0,1 100 м	324,242 88,656	11,616 0,648		223,97	32,42	8,87	1,16	22,4	9,432	0,9432
	(0) МДС3.5.пр.1.т.2. 1									0,06		0,048	0,0048
5	[501-8607]	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг (А)-LS 3х40к	0,01 1000 м				20634,54	206,35			206,35		
6	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,02	57,11	10,28		0	1,14	0,94	0,21	0	5,49	0,1098
	(0)		100 отверсти и	46,83	0					0		0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,00012 т				0				0		

12	[509-5761]	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-12 2Р	1 шт.			142,64	142,64		142,64			
13	ФЕРм08-03-575-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Прибор или аппарат ЗП=1,11*0,8*1,2; ЗММ=0*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=0,4*0,8; ТЗТ=1,12*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	2 шт.	10,9856	0	0,32	21,97	21,33	0,64	1,0752	2,1504	
14	[509-2127]	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ2УХЛ1-16А, 10А	2 шт.			19,36	38,72		38,72			
15	ФЕРм08-02-409-01 (0) МДС35.пр.1.т.2. 1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП=223,72*1,2; ЗММ=58,55*1,2; ЗПм=1,49*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=0,11*1,2	0,56 шт.	1795,554	70,26	1456,83	1005,51	150,34	39,35	815,82	28,56	15,9936
16	[103-1058]	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром до 32 мм	56 м	268,464	1,788	2,49	139,44		139,44			
17	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,2	287,82	5,808	205,98	57,56	15,21	1,16	41,2	8,088	1,6176

21	ФЕРм08-03-574-02	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм ² ЗП=344,22*1,2*0,8; ЭММ=15,96*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=2755,59*0,8; ТЗТ=34,7*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	0,08	2550,2448	15,3216	2204,472	204,02	26,44	1,23	176,36	33,312	2,66496
	(0) МДС35.пр.1.т.2. 1		100 жил	330,4512	0,1344				0,01		0,0096	0,00077
22	ФЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗП=8,63*1,2*0,8; ЭММ=2,42*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=0,54*0,8; ТЗТ=0,87*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	1	11,04	2,3232	0,432	11,04	8,28	2,32	0,43	0,8352	0,8352
	(0) МДС35.пр.1.т.2. 1		1 шт.	8,2848	0,1344				0,13		0,0096	0,0096
23	[Ирайс]	Счетчик двухтарифный	1 шт.			382	382			382		
24	ФЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,04	45,55	0	0	1,82	1,82	0	0	5,84	0,2336
	(0)		100 шт.	45,55	0				0		0	0
25	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ЗП=325,38*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПм=0,54*1,2*0,8; Мат=36,35*0,8; ТЗТ=32,8*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8	0,01	350,7376	9,2928	29,08	3,51	3,12	0,09	0,29	31,488	0,31488
	(0) МДС35.пр.1.т.2. 1		100 шт.	312,3648	0,5184				0,01		0,0384	0,00038
26	[509-7094]	Выключатель	1 шт.			16,95	16,95			16,95		
27	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,03	443,5648	9,2928	71,44	13,31	10,88	0,28	2,14	36,576	1,09728

	(0) МДС35.пр.1.т.2. 1	ЗП=377,95*1,2*0,8; ЭММ=9,68*1,2*0,8; ЗПм=0,54*1,2*0,8; Мат=89,3*0,8; ТЗТ=38,1*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8	100 шт.	362,832	0,5184					0,02	0,0384	0,00115
28	[Прайс]	Розетка скрытой проводки двухгнездная	3 шт				24,2	72,6			72,6	
29	ФЕРР67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,01	50,24	0,94	0	0,5	0,49	0,01	0	6,32	0,0632
			100 шт.	49,3	0,35				0		0,03	0,0003
30	[503-0452]	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15	4 шт.			7,16	28,64			28,64		

Полы

31	ФЕРР57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,164	29,41	0	0	4,82	4,82	0	0	3,77	0,61828
	(0)		100 м плинтус а	29,41	0				0		0	0
31. 1	509-9900	Строительный мусор	0,01804 т		0				0			
32	ФЕРР46-04-010- 02 (0)	Разборка покрытий полов дощатых	0,155	352,23	114,1	0	54,6	36,91	17,69	0	30,53	4,73215
			100 м2 покрыти я	238,13	42,34				6,56		3,65	0,56575
33	ФЕРР57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,155	59,83	0	0	9,27	9,27	0	0	7,67	1,18885
	(0)		100 м2 основан ия	59,83	0				0		0	0
33. 1	509-9900	Строительный мусор	0,1085 т		0					0		
34	ФЕРР11-01-050- 01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	0,155	1535,287 4	2,61	1492,064	237,97	6,3	0,4	231,27	4,761	0,73795

	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=29,43*1,2*1,15; ЭММ=1,74*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,45*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 поверхн ости	40,6134	0					0		0	0
35	ФЕР11-01-012-03 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Укладка лаг по плитам перекрытий ЗП=304,86*1,2*1,15; ЭММ=28,6*1,2*1,25; ЗПм=2,09*1,2*1,25; ТЗТ=35,74*1,2*1,15; ТЗТм=0,18*1,2*1,25	0,155 100 м2 пола	2198,916 8 420,7068 3,135	42,9	1735,31	340,83	65,21	6,65	268,97	49,3212	7,64479	
36	ФЕР11-01-009-01 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных ЗП=254,57*1,2*1,15; ЭММ=91,05*1,2*1,25; ЗПм=2,09*1,2*1,25; ТЗТ=28,38*1,2*1,15; ТЗТм=0,18*1,2*1,25	0,155 100 м2 изолиру емой поверхн ости	2722,573 6 351,3066 3,135	136,575	2234,692	422	54,45	21,17	346,38	39,1644	6,07048	
36. 1	[104-0013]	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	-0,6386 м3	542,4	-346,38								
36. 2	[Прайс]	Плиты минераловатные Базолит Л75	1,55 м3	479,42	743,1								
37	ФЕР11-01-033-02 (0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ЗП=569,04*1,2*1,15; ЭММ=126,14*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=66,71*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25	0,155 100 м2 покрыти я	9034,785 2 785,2752 13,23	189,21	8060,3	1400,39	121,72	29,33	1249,35	92,0598	14,26927	
38	ФЕР11-01-053-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1. 2	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 ЗП=305,88*1,15*1,2; ЭММ=672,51*1,25*1,2; ЗПм=67,4*1,25*1,2; ТЗТ=37,44*1,15*1,2; ТЗТм=6,7*1,25*1,2	0,155 100 м2 пола	6817,099 4 422,1144 101,1	1008,765	5386,22	1056,65	65,43	156,36	834,86	51,6672	8,00842	
									15,67		10,05	1,55775	

39	ФЕР1-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на кле "Бустилат"	0,155	8049,534 2	81,795	7481,51	1247,68	75,37	12,68	1159,63	58,512	9,06936
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.п.1.1. 2	ЗП=352,34*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПм=4,06*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2	100 м2 покрытия	486,2292	6,09				0,94		0,525	0,08138
40	ФЕР1-01-049-01	Укладка металлического накатного профиля (порога)	0,015	315,7584	34,665	80,4	4,74	3,01	0,52	1,21	22,9632	0,34445
	(0)	ЗП=145,43*1,2*1,15; ЭММ=23,11*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=16,64*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м профиля	200,6934	0				0		0	0
41	[Прайс]	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м	1			44,01	44,01			44,01		
42	ФЕР1-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,165	1458,503 2	16,86	1357,27	240,65	13,92	2,78	223,95	9,1908	1,51648
	(0)	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0

Окно

43	ФЕР56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,05	398,87	29,07	0	19,94	18,49	1,45	0	46,11	2,3055
	(0)	100 м2 оконных переплетов		369,8	10,79				0,54		0,93	0,0465
43. 1	509-9900	Строительный мусор	0,171 т			0				0		

44	ФЕР56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01	1208,52	156,8	0	12,09	10,52	1,57	0	128,73	1,2873
	(0)		100 коробок	1051,72	22,7				0,23		2,15	0,0215
44.1	509-9900	Строительный мусор	0,1066 т			0				0		
45	ФЕР56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,0064	761,66	0	0	4,87	4,87	0	0	94,97	0,60781
	(0)		100 м2	761,66	0				0		0	0
45.1	509-9900	Строительный мусор	0,0224 т			0				0		
46	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	0,0252	252217,7 342	613,83	249846,35	6355,89	44,29	15,47	6296,13	201,0936	5,06756
	(0)	двухстворчатых ЗП=1273,59*1,2*1,15; ЭММ=409,22*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=145,72*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1757,554 2	11,49				0,29		0,99	0,02495
46.1	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	-2,52 м2			2415,48				-6087,01		
46.2	[Прайс]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	2,52 м2			610,2				1537,7		

47	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,016	4263,13	21,495	3992,2	68,21	3,99	0,34	63,88	29,2422	0,46788
	(0)	ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	249,435	0,69				0,01		0,06	0,00096
48	[Играйс]	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм	1,6			82	131,2			131,2		
		М										
49	ФЕР10-01-036-01	Установка углов ПВХ на кле	0,05	413,867	0	335	20,69	3,94	0	16,75	9,246	0,4623
	(0)	ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 п. м	78,867	0				0		0	0
50	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на кле	0,0265	12085,58	69,495	9907,19	320,27	55,89	1,84	262,54	229,7286	6,08781
	(0)	ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицовки	2108,902	1,395				0,04		0,12	0,00318
51	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	0,05	706,011	4,875	347,12	35,3	17,7	0,24	17,36	36,8	1,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=307,84*1,15; ЭММ=3,9*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=32*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м откосов	354,016	0				0		0	0

52	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бродмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,0034	10025,829	29,225	8890,58	34,09	3,76	0,1	30,23	129,6625	0,44085
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 покрытия	1106,024	3,375				0,01		0,25	0,00085
53	ФЕР15-04-027-05	Шпателька по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (откосы)	0,006	537,3255	3,6625	402,54	3,22	0,79	0,02	2,42	13,7885	0,08273
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=114,02*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=11,99*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности ости	131,123	0,15				0		0,0125	0,00008
54	ФЕР15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (откосы)	0,006	1405,295	12,2625	1285,45	8,43	0,65	0,07	7,71	11,5805	0,06948
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=93,55*1,15; ЭММ=9,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности ости	107,5825	0				0		0	0
55	ФЕРР62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,025	1030,83	0,87	332,45	25,77	17,44	0,02	8,31	80,73	2,01825
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности ости	697,51	0				0		0	0

Стены

56	ФЕР10-05-009-02	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	838,6122	0	5327,34	1484,41	201,27	4,58	1278,56	92,46	22,1904
57	ФЕР26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	0,24	215,1814	12,99	43,45	51,64	38,1	3,12	10,43	19,2648	4,62355
	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=607,69*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	838,6122	0				0		0	0
58	[Ираис]	Плиты минераловатные Базолит Л75	1,2 м3			479,42	575,3			575,3		
59	ФЕР10-05-009-02	Устройство короба (прим)	0,028	6185,0322	19,08	5327,34	173,18	23,48	0,53	149,17	92,46	2,58888
	(0) МДС35.пр.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=607,69*1,2*1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	838,6122	0				0		0	0
60	ФЕР63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	0,24	81,12	0	0	19,47	19,47	0	0	10,4	2,496
	(0)		100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0
60.1	509-9900	Строительный мусор	0,0072 т			0				0		

	(0) МДС35.п.р.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=288,78*1,2*1,15; ЭММ=49,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=26,04*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 облицов ки	398,5164	0				0	0	0
65. 1	[101-2064]	Штруп строительный с потайной головкой	31 шт.			0,05			1,55		
65. 2	[101-2202]	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	0,8 10 шт.			1,8			1,44		
65. 3	[201-9022]	Вставка декоративная, стенная для натяжного потолка	16,5 м			34,87			575,35		
65. 4	[201-9039]	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гаргун)	15,5 м2			61,02			945,81		
66	ФЕР15-01-052- 01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	0,01	559,0656	0	0	5,59	5,59	0	50,4114	0,50411
	(0) МДС35.п.р.1.т.1. 2; МДС35.п.4.7	ЗП=405,12*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=36,53*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 отверсти й	559,0656	0				0	0	0
66. 1	101-4169	Детали закладные 400/5,95/1,18	1 шт			56,971941			56,97		
67	ФЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности от красок с земли и лесов (прим)	0,145	162,24	0	0	23,52	23,52	0	20,8	3,016
	(0)		100 м2 расчище нной поверхн ости	162,24	0				0	0	0

Дверь

68	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отливкой штукатурки в откосах	0,01	1807,42	369,43	0	18,07	14,38	3,69	0	179,3	1,793
	(0)		100 коробок	1437,99	39,94				0,4		3,97	0,0397
	509-9900	Строительный мусор	0,105			0				0		