



Экспликация помещений

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м 2	Кат. пом.
24	Санузел	7,40	
25	Санузел	7,32	
26	Подсобное помещение	7,28	
27	Коридор	9,1	
28	Подсобное помещение	4,63	
29	Раздевалка	4,91	
30	Кабинет	6,24	
31	Танцевальный зал	79,48	
32	Коридор	101,84	
33	Кабинет "Высота"	58,21	
34	Кабинет директора	23,82	
35	Кабинет руководителя	43,68	
36	Коридор	11,22	
37	Коридор	9,06	
38	Кабинет	15,64	
39	Парашиотный класс	62,33	
40	Коридор	4,80	
41	Кабинет рисования	48,64	

1. Демонтаж деревянных оконных блоков:
- ОК-1 (900\*х1520\*) в помещениях № 28. Количество оконных блоков: 1 шт.
  - ОК-8 (780\*х1230\*) в помещении № 29. Количество оконных блоков: 1 шт.
  - ОК-16 (1770\*х1530\*) в помещении № 25. Количество оконных блоков: 1 шт.
  - ОК-17 (970\*х1520\*) в помещении № 26. Количество оконных блоков: 1 шт.
  - ОК-19 (900\*х1500\*) в помещении № 40. Количество оконных блоков: 1 шт.
2. Демонтаж бетонных подоконных плит:
- 900-1100. Количество подоконных плит: 1 шт.
  - 900-980. Количество подоконных плит: 1 шт.
  - 900-970. Количество подоконных плит: 1 шт.
  - 900-1170. Количество подоконных плит: 1 шт.
  - 900-1100. Количество подоконных плит: 1 шт.
3. Оконные откосы в помещениях № 28, 29, 25, 26, 40 после демонтажа оконных блоков и подоконных плит зачистить от краски и штукатурного слоя. Площадь оконных откосов: 15,14 кв.м.

Услуга №09/14-П					
Сметная документация на замену двадцати двух оконных блоков и ремонт коридоров части первого этажа в памятнике истории и культуры федерального значения "Дом крепостных мануфактуристов Грачевых. 1774 г. - главный дом" по адресу г. Иваново, ул. Калатильная, д.43 МБОУ ДОД ДДТ №3					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата
Архитектор	Масин				
Рук. группы	Надекина				
ГИП	Балдин				
План 2 этажа до ремонта				000	
				"АрхСтиль"	
				г.Иваново	