

СОГЛАСОВАНО:

1 ранд-СМЕТА

200 г.

Handwritten signatures and stamps

УТВЕРЖАЮ: *Handwritten signature*

200 г.

МОУ ДПТ № 3 Филиал по ул. Нижняя, д.17

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на УСТАНОВКА РОЛЬСТАВНЕЙ

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

149,325 тыс.руб.

Средства на оплату труда

4,462 тыс.руб.


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2009 г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатационная	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационная	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР09-06-006-04	Монтаж каркасов стальных устройств огнезащитных дверей, занавесей и штор (рольставень) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 2-кв 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03 НР: (3397 руб.); 90%*(0,94*0,9) от ФОТ (4462 руб.) СП: (3224 руб.); 85%*(0,85 от ФОТ (4462 руб.)	0,3	2963,31 1228,12	812,87 9,92	922,32	889	368	244 3	277	160,12	48,04
2	206-9015	рольставни двойные (общая площадь=6м*2,2м) 2,76*2,2 + шина + 2,681*2,2 АР/41 (N) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 2-кв 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03	2	5286,2		5286,2	10572			10572		
3	206-9015	рольставни двойные (общая площадь=6м*2,2м) 2,78*2,2 + шина + 2,701*2,2 АР/45(N) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 2-кв 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03	1	5286,2		5286,2	5286			5286		
4	101-9900	Ригель блокирующий RGM (дополнительное оборудование) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 2-кв 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03	12	123,83		123,83	1486			1486		
5	206-9015	Выключатель клавишный (дополнительное оборудование) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 переход в цены 2-кв 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03	3	197		197	591			591		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	206-9015	ИМ 90 000 (тип управления) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 переход в ценах 2-го 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03	3	1496,5		1496,5	4490			4490		
Итого по разделу 1 Новый Раздел							126547					48,04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							22314	368	244	22702		48,04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							22430	423	305	22702		48,04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							119926	4420	1315	114191		48,04
Накладные расходы							3397					
Сметная прибыль							3224					
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1 НР 90%*(0,94*0,9) ФОТ; СП 85%*0,85 ФОТ							889	368	244	277		48,04
Итого Поз. 1												
Всего с учетом "к. ТЕР ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"							1005	423	305	277		48,04
Всего с учетом "переход в цены 2-го 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03"							7128	4420	1315	1393		48,04
Накладные расходы 90%*(0,94*0,9) ФОТ (от 4 462)							3397					
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 4 462)							3224					
Итого с накладными и см. прибылью							13749					48,04
Итого по Поз. 2-6 НР 90%*0,94 ФОТ; СП 85% ФОТ												
Итого Поз. 2-6							22425			22425		
Всего с учетом "к. ТЕР ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25"							22425			22425		
Всего с учетом "переход в цены 2-го 2009г. ОЗП=10,45; ЗМ=4,31; ЗПМ=10,45; МАТ=5,03"							112798			112798		
Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							112798					
Итого							126547					48,04
В том числе:												
Материалы							114191					
Машины и механизмы							1315					
ФОТ							4462					
Накладные расходы							3397					
Сметная прибыль							3224					
Итого							126546,61					
НДС 18%							22778,39					
ВСЕГО по смете							149325					48,04

Составил
Проверил



ПРИКИН Н.А.

