

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
" " " 2012 г.
Смирнов А.В.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Установка и замена дорожных знаков

Сметная стоимость 235,055 тыс. руб.
строительных работ 174,912 тыс. руб.
монтажных работ 14,801 тыс. руб.
Средства на оплату труда 22,098 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 418,46 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2012 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж дорожных знаков(щитков) (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (1630 руб.): 142% от ФОТ (1148 руб.) СП (930 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1148 руб.)	0,4	494,4 494,4			198	198			57,96	23,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ФЕРм08-02-365-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо № 30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 4. Производство монтажных работ на открытых и полупоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (507 руб.): 95% от ФОТ (534 руб.) СП (347 руб.): 65% от ФОТ (534 руб.)	10	35,38 6,47	28,91 2,69		354	65	289 27			0,64	6,4
3	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж крепления дорожных знаков(щитков) на растяжке (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (403 руб.): 142% от ФОТ (284 руб.) СП (230 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (284 руб.)	0,1	494,4 494,4			49	49				57,96	5,8
4	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж стоек (100 стоек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (4628 руб.): 142% от ФОТ (3259 руб.) СП (2640 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (3259 руб.)	0,2	4915,66 2613,86	2301,8 193,61		983	523	460 39			306,43	61,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка металлических стоек с рытьем ям (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (6374 руб.): 142% от ФОТ (4489 руб.) СП (3636 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (4489 руб.)	0,2	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	1744	716	685 58	343	419,52	83,9
6	Прайс-лист	Стойки металлические L=4 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	10	116,38		116,38	1164			1164		
7	Прайс-лист	Стойки металлические L=4,7 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	10	135,38		135,38	1354			1354		
8	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (79 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (110 руб.) СП (42 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (110 руб.)	0,0224	838,35 838,35			19	19			111,78	2,5
9	ФЕР68-25-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 Прим.	Восстановление стоек б/у (1 стойка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (4940 руб.): 104% от ФОТ (4750 руб.) СП (2850 руб.): 60% от ФОТ (4750 руб.)	10	184,42 81,91	4,93	97,58	1844	819	49	976	9,48	94,8
10	ФССЦ-401-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1,63	520		520	-848			-848		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (6137 руб.): 142% от ФОТ (5730 руб.) СП (4641 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (5730 руб.)	1,46	964,33 676,86		287,47	1408	988		420	79,35	115,85
12	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	50	135,59		135,59	6780			6780		
13	Прайс-лист	Дорожный знак "треугольник" 900*900 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	15	106,66		106,66	1600			1600		
14	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	15	126,39		126,39	1896			1896		
15	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	10	76,56		76,56	766			766		
16	Прайс-лист	Знаки дорожные 600x900 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	10	133,69		133,69	1337			1337		
17	Прайс-лист	Знаки дорожные 900x900 с флуоресцентным покрытием (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	8	277,62		277,62	2221			2221		
18		Знаки б/у (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	38									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕРМ08-02-365-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Установка дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо № 30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (1345 руб.): 95% от ФОТ (1416 руб.) СП (920 руб.): 65% от ФОТ (1416 руб.)	8	207,52 21,56	96,35 8,95	89,61	1660	172	771 72	717	2,14	17,12
20	ФССЦ-101-0813 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-0,0576	12242		12242	-705			-705		
21	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Крепление дорожных знаков на растяжке (100 знаков) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (535 руб.): 142% от ФОТ (377 руб.) СП (305 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (377 руб.)	0,08	1099,7 812,23		287,47	88	65		23	95,22	7,62
22	Прайс-лист	Дорожный знак "табличка" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1	76,56		76,56	77			77		
23	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1	126,39		126,39	126			126		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт)	6	135,59		135,59	814			814		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2012 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3-5, 11, 21												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 15 289)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 15 289)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 6-7, 10, 12-18, 20, 22-24												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 8												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 110)												
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 110)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 9												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 4 750)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 750)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 2, 19												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 949)												
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 949)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							189713					418,46
В том числе:												
Материалы							110555					
Машины и механизмы							13073					
ФОТ							22098					
Накладные расходы							28581					
Сметная прибыль							16543					
Прочие работы 5%							9486					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							199199					
НДС 18%							35856					
ВСЕГО по смете							235055					418,46

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Абогуров И.Ю.

Бобышев С.Н.

942

24.11.15
21.11.15

1