

Утверждаю

заведующий МБДОУ №61

Форма № 4



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на

ремонт пищеблока,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

134,84 тыс.руб.

Составлена 2000 1 кв 2013г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	57-2-3 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,26	641,00	45,01	--	167	155	12	--	69,87	18
		100 м2 покрытия		595,99	16,70	--			4		1,44	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		490,15			127					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		416,63			108					
		Сметная стоимость					402					
2	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=0,8 к=1,2	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	0,26	343,63	42,47	--	89	78	11	--	37,93	10
		100 м2 стяжки		301,16	14,14	--			4		1,22	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		349,04			91					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		201,01			52					
		Сметная стоимость					232					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	11-01-011-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=0,8 к=4 к=1,2	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011- 01 20мм										
			0,26	44,88	29,64	--	12	4	8	--	1,92	--
			100 м2 стяжки	15,24	9,37	--			2		0,81	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		27,25			7					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		15,69			4					
		Сметная стоимость					23					
4	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм										
			0,26	1626,35	66,36	1127,07	423	113	17	293	54,52	14
			100 м2 стяжки	432,92	22,10	--			6		1,91	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		503,70			131					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		290,07			75					
		Сметная стоимость					629					
5	11-01-011-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=4 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011- 01 20мм										
			0,26	1186,75	46,32	1118,52	309	6	12	291	2,76	1
			100 м2 стяжки	21,91	14,64	--			4		1,26	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		40,47			11					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		23,30			6					
		Сметная стоимость					326					
6	11-01-027-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных										
			0,26	9525,64	222,05	7858,90	2477	376	58	2043	165,30	43
			100 м2 покрытия	1444,69	69,00	--			18		6,33	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		1675,66			436					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		964,98			251					
		Сметная стоимость					3164					
7	63-7-5 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток										
			0,832	748,30	163,56	--	623	487	136	--	74,30	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		100 м2 поверхности облицовки		584,74	20,56	--			17		1,99	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 77%		466,08			388					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		302,65			252					
		Сметная стоимость					1263					
8	61-2-7 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,106	3184,35	20,94	1140,23	338	214	2	122	228,35	24
		100 м2 отремонтированной поверхности		2023,18	7,77	--			1		0,67	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		1604,45			170					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1015,48			108					
		Сметная стоимость					616					
9	15-02-019-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,726	3127,84	43,94	2426,54	2271	477	32	1762	71,61	52
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		657,36	28,59	--			21		2,81	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		648,23			471					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		320,68			233					
		Сметная стоимость					2975					
10	15-04-006-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	0,832	88,90	1,77	0,18	74	72	1	1	9,04	8
		100 м2 покрытия		86,95	0,18	--			--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		82,34			69					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		40,74			34					
		Сметная стоимость					177					
11	101-9732 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Грунтовка	0,011	7119,27	--	7119,27	78	--	--	78	--	--
		т		--	--	--			--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	15-01-019-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,45	11261,07	47,63	9190,68	5067	910	21	4136	220,34	99
		100 м2 поверхности облицовки		2022,76	25,52	--			11		2,48	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		1935,62			871					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		957,57			431					
		Сметная стоимость					6369					
13	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,383	1807,20	20,55	1255,61	692	203	8	481	59,20	23
		100 м2 окрашиваемой поверхности		531,04	0,35	--			--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		502,16			192					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		248,42			95					
		Сметная стоимость					979					
14	61-4-9 ФЕР-2001 пр. МРР № 207	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,098	3249,35	22,51	1197,20	318	199	2	117	226,27	22
		100 м2 отремонтированной поверхности		2029,64	8,35	--			1		0,72	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 79%		1610,01			158					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		1018,99			100					
		Сметная стоимость					576					
15	15-02-019-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,162	3730,64	51,44	2829,31	604	138	8	458	87,08	14
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности		849,89	33,32	--			5		3,27	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105x0,9)		834,63			135					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55x0,85)		412,90			67					
		Сметная стоимость					806					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	15-04-006-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков										
			0,26	109,48	1,77	0,18	28	28	--	--	11,18	3
		100 м2 покрытия		107,53	0,18	--			--		0,02	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		101,79			26					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		50,35			13					
		Сметная стоимость					67					
17	101-9732 ФССЦ- 2001 пр. МРР № 308	Грунтовка										
			0,003	6972,48	--	6972,48	21	--	--	21	--	--
			т	--	--	--			--		--	--
18	15-04-005-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков										
			0,098	2054,73	21,86	1365,67	201	65	2	134	74,38	7
		100 м2 окрашиваемой поверхности		667,20	0,35	--			--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		630,83			62					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)		312,08			31					
		Сметная стоимость					294					
19	62-17-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 358	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%										
			0,162	1914,84	8,36	1612,55	310	48	1	261	34,02	6
		100 м2 окрашиваемой поверхности		293,93	1,16	--			--		0,10	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		236,07			38					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		147,55			24					
		Сметная стоимость					372					
20	65-6-16 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Снятие и установка моек на два и три отделения										
			0,02	4769,70	106,59	966,18	95	74	2	19	407,60	8
		100 приборов		3696,93	10,44	--			--		0,90	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 103%		3818,59			76					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		2224,42			44					
		Сметная стоимость					215					

22310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	65-6-24 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Снятие и установка умывальников	0,01 100 приборов	2865,17 1922,84	82,90 8,12	859,43 --	29	19	1	9	212,00 0,70	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 103%		1988,89			20					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		1158,58			12					
		Сметная стоимость					61					
22	65-5-7 ФЕРр-2001 пр. МРР № 358	Снятие и установка смесителей без душевой сетки	0,06 100 шт.	1980,74 1814,00	7,85 --	158,89 --	119	109	--	10	200,00 --	12
		НР от ОЗП+ЗПМ - 103%		1868,42			112					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		1088,40			65					
		Сметная стоимость					296					
23	65-6-3 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Снятие и установка сифонов чугунных	0,06 100 приборов	2094,97 692,04	16,27 1,51	1386,66 --	126	42	1	83	76,30 0,13	5
		НР от ОЗП+ЗПМ - 103%		714,36			43					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 60%		416,13			25					
		Сметная стоимость					194					
24	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	2,06 1 т груза	42,98 --	-- --	-- --	89	--	--	--	-- --	--
25	03-21-01-025 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 25 км I класс груза	2,06 1 т груза	17,32 --	-- --	-- --	36	--	--	--	-- --	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				14595	3816	337	10317		433
			руб.						95			9
Стоимость общестроительных работ -			руб.				14227					
Материалы -			руб.				10097					
в т.ч. транспортные расходы -			руб.				213					
Всего оплата труда -			руб.					3668				
Стоимость материалов и конструкций -			руб.				99					

22310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Транспортные расходы -		руб.				124					
	Накладные расходы -		руб.				3382					
	Сметная прибыль -		руб.				1884					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				19492					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									415
	Сметная заработная плата -		руб.					3668				
	Стоимость сантехнических работ -		руб.				369					
	Материалы -		руб.				121					
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				1					
	Всего оплата труда -		руб.					244				
	Накладные расходы -		руб.				251					
	Сметная прибыль -		руб.				146					
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.				766					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									27
	Сметная заработная плата -		руб.					244				
	Итого по смете:		руб.				20259					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									442
	Сметная заработная плата -		руб.					3912				
	Пересчет итогов в цены на I-2013 г. 20259x5,5						111425					
	НДС 18%						20056					
	ИТОГО с НДС						131481					