



МБДОУ № 167

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 125,100 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,503 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	в т.ч. эксплуатация машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с полоконными досками (100 м2) НР (1901 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (1920 руб.) СП (1142 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (1920 руб.)	0,2161	1767,24 1525,29	241,95 89,78			382	330	52 19		188,54	40,74
2	ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) НР (151 руб.): 83% от ФОТ (182 руб.) СП (118 руб.): 63% от ФОТ (182 руб.)	0,0947	2516,07 353,23	5,99 0,93	2156,85		238	33	1	204	41,41	3,92
3	ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07 НР (2132 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (2008 руб.) СП (1075 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (2008 руб.)	0,2012	10266,47 1303,66	413,79 7,66	8549,02		2066	262	83 2	1721	149,16	30,01
4		Блок оконный ПВХ (м2)	20,12	531,55			531,55	10695			10695		
5	ФЕР10-01-034-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) 12 848,62 = 168 403,62 - 100 x 1 555,55 НР (175 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (165 руб.) СП (88 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (165 руб.)	0,0149	12848,62 1492,36	427,09 20,42	10929,17		191	22	6	163	170,75	2,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6		Блок оконный ПВХ (м2)	1,49	515		515	767			767		
7	ФЕР10-01-035-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) ИР (147 руб.); 118%*0,9 от ФОТ (138 руб.); СП (74 руб.); 63%*0,85 от ФОТ (138 руб.)	0,0997	6487,61 182,37	28,34 0,81	6276,9	647	18	3	626	21,38	2,13
8		Доски подоконные 600мм (мп)	9,97	46,22		46,22	461			461		
9	ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) ИР (1690 руб.); 105%*0,9 от ФОТ (1788 руб.); СП (836 руб.); 55%*0,85 от ФОТ (1788 руб.)	0,15427	11481,71 1528,19	46,33 0,93	9907,19	1771	236	7	1528	166,47	25,68
10	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,29	42,98 42,98			55	55				
11	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класса груза (1 т груза) ИР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,29	13,38	13,38		17		17			
Итого по разделу I							106018					703,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							17290	956	169	16165		105,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							96490	6376	1206	88908		703,78
Накладные расходы							6195					
Сметная прибыль							3333					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого Поз. 1							382	330	52			40,74
Всего с учетом "Переход в цены 2кв. 2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; ТЗ=5,5; ТЗМ=5,5"							2101	1815	286			224,07
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 920)							1901					
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 920)							1142					
Итого с накладными и см. прибылью							5144					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2							238	33	1	204		3,92
Всего с учетом "Переход в цены 2кв. 2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; ТЗ=5,5; ТЗМ=5,5"							1310	182	6	1122		21,56
Накладные расходы 83% ФОТ (от 182)							151					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 182)						118					
	Итого с накладными и см. прибылью						1579					21,56
	Деревянные конструкции:											
	Итого Поз. 3-8						14827	302	92	14433		34,68
	Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						14895	347	115	14433		39,88
	Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1г.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						14987	416	138	14433		47,86
	Всего с учетом "Переход в цены 2кв. 2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; ТЗ=5,5; ТЗМ=5,5"						82429	2288	759	79382		263,23
	Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 2 310)						2453		22			
	Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 2 310)						1237					
	Итого с накладными и см. прибылью						86119					263,23
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 9						1771	236	7	1528		25,68
	Всего с учетом "ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15"						1808	271	9	1528		29,53
	Всего с учетом "МДС 81 35 2004 Пр1г.п2 ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2"						1864	325	11	1528		35,44
	Всего с учетом "Переход в цены 2кв. 2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; ТЗ=5,5; ТЗМ=5,5"						10253	1788	61	8404		194,92
	Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 1 788)						1690					
	Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 1 788)						836					
	Итого с накладными и см. прибылью						12779					194,92
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 10						55	55				
	Всего с учетом "Переход в цены 2кв. 2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; ТЗ=5,5; ТЗМ=5,5"						303	303				
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 11						17		17			
	Всего с учетом "Переход в цены 2кв. 2013г. ОЗП=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; ТЗ=5,5; ТЗМ=5,5"						94		94			
	Итого						106018					703,78
	В том числе:											
	Материалы						88908					
	Машины и механизмы						1206					
	ФОТ						6503					
	Накладные расходы						6195					
	Сметная прибыль						3333					
	Итого						106016,95					
	НДС 18%						19083,05					
	ВСЕГО по смете						125100					703,78



Составил

Проверил