



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 65
Степович В.А.
2013г.

Ведомость объемов на ремонт пола на путях эвакуации (2-й этаж, здание 1)
в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	3
2	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,9
3	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,9
4	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0,9
5	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,9
6	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2	3
7	ГВЛ половой	м2	310
8	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	3
9	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	1,9
10	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2	0,1
11	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,38
12	Молдинги соединительные	м	40
13	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	6,2
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	6,2
15	Разборка покрытий полов: кирпичных столбиков	100 м2	0,9

Ведомость неучтенных материалов
на ремонт пола на путях эвакуации (2-й этаж, здание 1)
в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	ГВЛ половой	м2	310	170	52700
2	Молдинги соединительные	м	40	130	5200