

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 65

Степович В.А.


2013г.

Ведомость объемов на замену оконных блоков в МБОУ СОШ № 65,  
расположенной по адресу:  
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,114
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,056
3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,114
4	Блок оконный ПВХ	м2	11,4
5	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,059
6	Доски подоконные ПВХ	м2	5,9
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,038
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	0,684
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	0,684

Ведомость неучтенных материалов  
на замену оконных блоков  
в МБОУ СОШ № 65, расположенной по адресу:  
г. Иваново, ул. Шувандиной, д.95

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед. измерения	Количество	Цена (в том числе НДС) руб.	Сумма (в том числе НДС) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Блок оконный ПВХ	м2	11,4	2826,42	32221,2
2	Доски подоконные ПВХ 450мм	м2	5,9	300	1770



13.06.13