

Утверждаю

директор МБОУ СОШ №61 Т.В.Смирнова



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на текущий ремонт кабинета химии,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

179,996 тыс.руб.

Составлена 2000-3кв 2013г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш.	
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов					на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	57-2-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,6435	92,90	4,06	--	60	57	3	--	11,39	7
		100 м2 покрытия		88,84	1,51	--			1		0,13	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		72,28			47					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		61,44			40					
		Сметная стоимость					147					
2	57-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,26	29,41	--	--	8	8	--	--	3,77	1
		100 м плинтуса		29,41	--	--			--	--	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 80%		23,53			6					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 68%		20,00			5					
		Сметная стоимость					19					
3	46-04-010-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий полов дощатых	0,6435	352,23	114,10	--	227	153	73	--	30,53	20
		100 м2 покрытия		238,13	42,34	--			27		3,65	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		277,67			179					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		166,88			107					
		Сметная стоимость					513					
4	11-01-033-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 188 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм										
			0,6435	9034,79	189,21	8060,30	5814	505	122	5187	92,06	59
		100 м2 покрытия		785,28	13,23	--			9		1,14	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123x0,9)		883,95			569					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75x0,85)		509,05			328					
		Сметная стоимость					6711					
5	46-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка монолитных перекрытий бетонных										
			1,35	413,97	316,42	--	559	132	427	--	11,01	15
			1 м3	97,55	30,88	--			42		3,07	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110x0,9)		127,15			172					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70x0,85)		76,42			103					
		Сметная стоимость					834					
6	65-1-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм										
			0,6	328,71	7,09	33,60	197	173	4	20	34,66	21
		100 м трубопровода		288,02	1,16	--			1		0,10	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 74%		213,99			128					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		144,59			87					
		Сметная стоимость					412					
7	65-2-1 ФЕРр- 2001 пр. МРР № 207	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм										
			0,4	587,05	5,00	--	235	233	2	--	68,80	28
		100 м трубопровода с фасонными частями		582,05	1,86	--			1		0,16	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 74%		432,09			173					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 50%		291,96			117					
		Сметная стоимость					525					
8	16-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм										
			0,6	4717,23	2043,29	69,63	2830	1563	1226	41	262,53	158
		100 м трубопровода		2604,31	271,76	--			163		20,13	12
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128x0,9)		3313,23			1988					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83x0,85)		2029,06			1217					
		Сметная стоимость					6035					
9	157-0622	Трубы напорные из полипропилена армир. диаметром 20 мм										
			53,94	10,72	--	10,72	578	--	--	578	--	--
			м	--	--	--			--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	507-3173 ФССЦ-2001 пр. МРР № 260	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	4	1,42	--	1,42	6	--	--	6	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
11	507-3286 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	4	1,69	--	1,69	7	--	--	7	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
12	507-5075 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная американка диаметром 20х3/4"	2	19,84	--	19,84	40	--	--	40	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
13		Опоры	21	0,64	--	0,64	13	--	--	13	--	--
			шт	--	--	--			--		--	--
14	16-04-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 262 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,4	4867,20	4,29	3983,49	1947	352	2	1593	88,65	35
		100 м трубопровода		879,42	0,41	--			--		0,03	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 115,2% (=128х0,9)		1013,56			405					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70,55% (=83х0,85)		620,72			248					
		Сметная стоимость					2600					
15	06-01-014-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	0,135	6698,10	217,52	6223,47	904	35	29	840	30,94	4
		100 м2 перекрытий		257,11	24,92	--			3		1,85	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)		266,51			36					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		155,82			21					
		Сметная стоимость					961					
16	11-01-035-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из плит древесностружечных, ГВЛВ	0,6435	770,23	136,34	63,48	496	367	88	41	66,02	42
		100 м2 покрытия		570,41	10,10	--			6		0,87	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)		642,62			414					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)		370,07			238					
		Сметная стоимость					1148					
17	101-2514 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ	66,08745	27,29	--	27,29	1804	--	--	1804	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2	--	--	--			--		--	--
18	11-01-036-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,6435	7449,14	105,74	6983,19	4794	232	68	4494	43,35	28
		100 м2 покрытия	360,21	5,91	--				4		0,51	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)		405,29			261					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)		233,40			150					
		Сметная стоимость					5205					
19	11-01-040-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 509 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,26	1458,50	16,86	1357,27	379	22	4	353	9,19	2
		100 м плинтуса	84,37	--	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)		93,40			24					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)		53,79			14					
		Сметная стоимость					417					
20	11-01-049-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,16	315,76	34,67	80,40	51	32	6	13	22,96	4
		100 м профиля	200,69	--	--				--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)		222,17			36					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)		127,94			20					
		Сметная стоимость					107					
21		Пороги	16,8	17,65	--	17,65	297	--	--	297	--	--
		м	--	--	--	--			--		--	--
22	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	4,3251	42,98	--	--	186	--	--	--	--	--
		1 т груза	--	--	--	--			--		--	--
23	03-21-01-015 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км I класс груза	4,3251	13,38	--	--	58	--	--	--	--	--
		1 т груза	--	--	--	--			--		--	--
Итого прямые затраты по смете:			руб.				21487	3863	2054	15326		424
			руб.						257			21
Стоимость общестроительных работ -			руб.				15634					
Материалы -			руб.				10927					
Всего оплата труда -			руб.					1635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				2100					
	Транспортные расходы -		руб.				244					
	Накладные расходы -		руб.				1742					
	Сметная прибыль -		руб.				1027					
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				18402					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									191
	Сметная заработная плата -		руб.					1635				
	Стоимость сантехнических работ -		руб.				5853					
	Материалы -		руб.				1655					
	Всего оплата труда -		руб.					2485				
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				644					
	Накладные расходы -		руб.				2695					
	Сметная прибыль -		руб.				1669					
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.				10217					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									254
	Сметная заработная плата -		руб.					2485				
	Итого по смете:		руб.				28619					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч									445
	Сметная заработная плата -		руб.					4119				
	<b>Пересчет итогов в цены на 3-2013 г.</b>											
	Оплата труда осн. рабочих		3863	x 5,33			20590					
	Затраты на экспл. машин		2053	x 5,33			10942					
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		257	x 5,33					1370			
	Стоимость материальных ресурсов		15570	x 5,33			82988					
	Итого прямых затрат						114520					
	Накладные расходы в текущих ценах		4437	x 5,33	x 1,0		23649					
	Сметная прибыль в текущих ценах		2696	x 5,33	x 1,0		14370					
	<b>ИТОГО в ценах на 3-2013 г.</b>						152539					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				27457					
	<b>Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)</b>						179996					