

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №01

Ремонт помещения спортзала клуба по адресу г.Иваново пр.Ленина 102

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Полы				
1	Разборка основания покрытия дощатых полов	100 м2	1,071	
2	Разборка лаг под основанием покрытий полов	100 м2	1,071	
3	Устройство лаг под основанием покрытий полов	100 м2	1,071	
4	Устройство покрытия дощатых полов	100 м2	1,071	
5	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,606	
6	Улучшенная масляная окраска полов: за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,161	
7	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 1 раз/пола/	100 м2 покрытия поверхности	1,161	
8	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов/плинтус/	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1161	
9	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: стен за 1 раз/плинтус/	100 м2 покрытия поверхности	0,0	
Стены				
стена, правая с оконными проёмами				
10	Разборка: кирпичных стен	1 м3	0,495	
11	Демонтаж светильников освещения	шт	12	
11	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0,6312	
12	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	100 м2 стен	0,0	
13	Перенос радиатора отопления	шт	1	
ограждение радиаторов по всей длине стены				
13	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,129	
стена с оконными проёмами с коробом под ограждения радиаторов				
14	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами с утеплителем типа (ISOVER) в один слой (С 665): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,7593	
15	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7593	
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,7593	
17	Грунт глубокого проникновения "Омега" 3л цена: 147/118*100/3/5,8=7,16 руб.	л	9,871	

утеплитель

1	2	3	4	5
18	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7593	
19	Монтаж светильников освещения (Б/У)	шт	12	
ограждение радиаторов				
19	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	1 решетка	6	
20	Решетка радиаторная вишня 60 x 60 см цена: 125/118*100/5,8=18,26 руб.	шт	6	
Окраска радиаторов				
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0552	
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13416	
стена со входной дверью				
23	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,1235	
24	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1235	
25	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,1235	
26	Грунт глубокого проникновения "Омега" 3л цена: 147/118*100/3/5,8=7,16 руб.	л	1,606	
27	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1235	
внутренняя стена				
28	Демонтаж светильников освещения	шт	12	
	Демонтаж вентиляционных решеток	шт	2	
28	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	100 м2 отделяемой поверхности	0,7678	
29	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7678	
	Монтаж вентиляционных решеток	шт	2	
	Монтаж светильников освещения (Б/У)	шт	12	
торец стены				
	Демонтаж вентиляционных решеток	шт	4	
30	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0,1395	
	Монтаж вентиляционных решеток	шт	4	
потолок				
31	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,161	

1	2	3	4	5
окраска металлических решетчатых конструкций				
32	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3483	
окраска деревянной спортивной лестницы				
33	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0155	
Проёмы				
двери				
входная дверь 2000*800 мм				
34	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,016	
35	Снятие наличников	100 м наличников	0,096	
36	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
37	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,016	
38	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-1,6	
39	Linedoor Модель: Алина ДГ Орех , 800*2000мм , цена: 8150/118*100/5,8=1190,82 руб. (блок)	блок	1	
40	замок цена:500/118*100/5,8=73,06 руб. (комплект)	комплект	1	
41	ручка цена:500/118*100/5,8=73,06 руб. (комплект)	комплект	1	
42	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,072	
43	Ремонт порогов шириной: 100 мм	100 отремонтир ованных мест	0,0	
внутренние двери в перегородках 870*2000мм, 800*2000мм				
44	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0334	
45	Снятие наличников	100 м наличников	0,1934	
46	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 коробок	0,02	
47	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0334	
48	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	м2	-3,34	
49	Linedoor Модель: Алина ДГ Орех , 800*2000мм , цена: 8150/118*100/5,8=1190,82 руб. (блок)	блок	2	
50	замок цена:500/118*100/5,8=73,06 руб. (комплект)	комплект	2	
51	ручка цена:500/118*100/5,76=73,06 руб. (комплект)	комплект	2	
52	Ремонт порогов шириной: 100 мм	100 отремонтир ованных мест	0,0	
оконные проёмы				

1	2	3	4	5
53	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
54	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,1584	
55	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0396	
56	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-3,96	
57	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с трехкамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	м2	3,96	
58	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0396	
59	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-3,96	
60	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с трехкамерным профилем и двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	м2	3,96	
откосы				
61	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,0306	
62	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,21	
63	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,102	
64	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,53	
65	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	7,53	

Составил: _____ Е.С.Надежина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



26.02.13.9